



CONVENÇÕES

- ☐ Dispositivo de Drenagem Novo
- ↔ Estaqueamento
- Meio-Fio
- ⊕ Poste
- Tubos Ø400mm a Executar
- ⊙ Boca de Lobo Tipo 1

ESTACA QUANTITATIVOS DRENAGEM	0+0,000		1+19,740	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.
BOCA DE LOBO TIPO I A EXECUTAR	3,00	Un.	3,00	Un.
ESCAVAÇÃO DE VALAS	22,13	m3	22,13	m3
PARALELEPÍPEDOS A REMOVER	15,20	m2	15,20	m2
REATERRO DE VALAS COM BRITA GRADUADA	2,28	m3	2,28	m3
REATERRO DE VALAS COM BRITA Nº 2	11,13	m3	11,13	m3
REATERRO DE VALAS COM RACHÃO	3,04	m3	3,04	m3
TUBOS DE CONCRETO DE Ø 400 mm	19,00	m	19,00	m

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

PREFEITO MUNICIPAL



Projeto: ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8
 ANDRE BRITO DOTTI - ENG. CIVIL-CREA/SC 162.237-5
 DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
 LUCAS FELIPE BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7
 MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0

Desenho: FELIPE L. PARISOTO

Data: FEVEREIRO DE 2021

Revisão: --

Escala: 1/500

Projeto: DRENAGEM

Trecho: Est. 0+0,000 - 1+19,740

Prancha:
**DRE.
01/02**