



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	906124/2020	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ/SC	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CA.U.Q.) DE RUAS DO			
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	02-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE	MUNICÍPIO / UF	IBICARÉ/SC	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(ND: Referência 02-2021.xls)								28,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CA.U.Q.) DE RUAS DO BAIRRO SÃO FLORIANO									
1.			RUA EGON MULLER						338.678,13
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						36.421,72
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA, CONFORME PADRÃO CONVENIO	M2	2,88	200,00	BDI 1	256,08	737,51
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	44,47	0,32	BDI 1	0,41	18,23
1.2.			SINALIZAÇÃO DE OBRAS						86,38
1.2.1.	SINAPI	97053	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	6,67	10,00	BDI 1	12,80	86,38
1.3.			ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA						30,91
1.3.1.	SINAPI	72915	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	1,62	9,00	BDI 1	11,52	18,66
1.3.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLO ESCAVADO - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	1,62	3,50	BDI 1	4,48	7,26
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE SOLO ESCAVADO, DMT ATÉ = 2 KM	M3XKM	3,24	1,20	BDI 1	1,54	4,99
1.4.			DRENAGEM						2.176,68
1.4.1.	AMMOC	BL1	BOCA DE LOBO EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, PREENCHIDA COM CONCRETO ARMADO, COM FACE INTERNA ARGAMASSADA E GRADE DE AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 1	UND	1,00	1.700,00	BDI 1	2.176,68	2.176,68
1.5.			CAPA ASFÁLTICA						32.120,05
1.5.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	647,89	1,60	BDI 1	2,05	1.328,17
1.5.2.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO	TKKM	12,96	1,20	BDI 1	1,54	19,96
1.5.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C, CAP 30/45, CAMADA DE REPERFILAGEM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	13,29	900,00	BDI 1	1.152,36	15.314,86
1.5.4.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	13,29	3,50	BDI 1	4,48	59,54
1.5.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM	M3XKM	265,89	1,20	BDI 1	1,54	409,47
1.5.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C, CAP 30/45, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	12,62	900,00	BDI 1	1.152,36	14.542,78
1.5.7.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	12,62	3,50	BDI 1	4,48	56,54
1.5.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM	M3XKM	252,42	1,20	BDI 1	1,54	388,73
1.6.			SINALIZAÇÃO						1.252,96
1.6.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	315,53	0,50	BDI 1	0,64	201,94

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sítio
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0	906124/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ/SC	PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (C.A.U.Q.) DE RUAS DO		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		
(IND.: Referência 02-2021.xls)	02-21 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE	IBICARÉ/SC		
			BDI 1	BDI 2	BDI 3
			28,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (C.A.U.Q.) DE RUAS DO BAIRRO SÃO FLORIANO										
1.6.2.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA AMARELA DE DIVISÃO DE FLUXOS	M2	3.30	13.00	BDI 1	16.65	54.95	RA
1.6.3.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA DE BORDO CONTÍNUA BRANCA	M2	8.30	13.00	BDI 1	16.65	138.20	RA
1.6.4.	SINAPI	101035	PLAÇA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	1.00	340.00	BDI 1	435.34	435.34	RA
1.6.5.	SINAPI	101038	PLAÇA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	1.00	330.00	BDI 1	422.53	422.53	RA
2.			RUA FLORES DA CUNHA						205.309,74	
2.1.			SERVIÇOS INICIAIS						102,56	
2.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	250.14	0.32	BDI 1	0.41	102.56	RA
2.2.			SINALIZAÇÃO DE OBRAS						480,26	
2.2.1.	SINAPI	97053	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	37.52	10.00	BDI 1	12.80	480.26	RA
2.3.			ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA						315,77	
2.3.1.	SINAPI	72915	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	16.55	9.00	BDI 1	11.52	190.66	RA
2.3.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE SOLO ESCAVADO - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	16.55	3.50	BDI 1	4.48	74.14	RA
2.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE SOLO ESCAVADO, DMT ATÉ = 2 KM	M3XKM	33.10	1.20	BDI 1	1.54	50.97	RA
2.4.			DRENAGEM						20.404,46	
2.4.1.			BOCA DE LOBO EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, PREENCHIDA COM CONCRETO ARMADO, COM FACE INTERNA ARGAMASSADA E GRADE DE AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 1	UND	5.00	1.700.00	BDI 1	2.176.68	10.883.40	RA
2.4.2.	AMMOC	BL2	BOCA DE LOBO EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, PREENCHIDA COM CONCRETO ARMADO, COM FACE INTERNA ARGAMASSADA E GRADE DE AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 2	UND	4.00	1.800.00	BDI 1	2.304.72	9.218.88	RA
2.4.3.	DEINFRA	42654	TAMPA DE CONCRETO 1,00 X 1,00 X 0,08 (MOLDADA NA OBRA)	UN	2.00	118.00	BDI 1	151.09	302.18	RA
2.5.			CAPA ASFÁLTICA						176.653,84	
2.5.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.562.72	1.60	BDI 1	2.05	7.303.58	RA
2.5.2.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO	TXKM	71.25	1.20	BDI 1	1.54	109.73	RA
2.5.3.	SINAPI	96995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C, CAP 50/70, CAMADA DE REPERFILAGEM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	73.23	900.00	BDI 1	1.152.36	84.387.32	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR		
0	906124/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ/SC	PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (C.A.U.Q) DE RUAS DO		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		
(IND: Referência 02-2021.X(S))	02-21 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE	IBICARÉ/SC		
			BDI 1	BDI 2	BDI 3
			28,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (C.A.U.Q) DE RUAS DO BAIRRO SÃO FLOREANO										
2.5.4.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	73,23	3,50	BDI 1	4,48	328,07	RA
2.5.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM	M3XKM	1.464,66	1,20	BDI 1	1,54	2.255,58	RA
2.5.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C, CAP 50/70, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	69,28	900,00	BDI 1	1.152,36	79.835,50	RA
2.5.7.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	69,28	3,50	BDI 1	4,48	310,37	RA
2.5.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM	M3XKM	1.385,51	1,20	BDI 1	1,54	2.133,69	RA
2.6.			SINALIZAÇÃO						7.342,85	
2.6.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	1.731,89	0,50	BDI 1	0,64	1.108,41	RA
2.6.2.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA AMARELA DE DIVISÃO DE FLUXOS	M2	22,10	13,00	BDI 1	16,65	367,97	RA
2.6.3.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA DE BORDO CONTINUA BRANCA	M2	45,80	13,00	BDI 1	16,65	762,57	RA
2.6.4.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LOMBADAS E FAIXAS DE PEDESTRES	M2	42,00	13,00	BDI 1	16,65	699,30	RA
2.6.5.	SINAPI	101034	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	4,00	270,00	BDI 1	345,71	1.382,84	RA
2.6.6.	SINAPI	101035	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	5,00	340,00	BDI 1	435,34	2.176,70	RA
2.6.7.	SINAPI	101038	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	330,00	BDI 1	422,53	845,06	RA
3.			RUA TANCREDO NEVES						28.265,77	
3.1.			SERVIÇOS INICIAIS						15,97	
3.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	36,96	0,32	BDI 1	0,41	15,97	RA
3.2.			SINALIZAÇÃO DE OBRAS						74,75	
3.2.1.	SINAPI	97053	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	5,84	10,00	BDI 1	12,80	74,75	RA
3.3.			CAPA ASFÁLTICA						27.371,59	
3.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	551,97	1,60	BDI 1	2,05	1.131,54	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO
0	906124/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ/SC	PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (C.A.U.Q.) DE RUAS DO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
(ND: Referência 02-2021.xls)	02-21 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE	IBICARÉ/SC
			BDI 1 28,04% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (C.A.U.Q.) DE RUAS DO BAIRRO SÃO FLORIANO									
3.3.2.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO	TKKM	11,04	1,20	BDI 1	1,54	17,00
3.3.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C, CAP 50/70, CAMADA DE REPERFILAGEM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	11,35	900,00	BDI 1	1.152,36	13.079,29
3.3.4.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	11,35	3,50	BDI 1	4,48	50,85
3.3.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM	M3XKM	227,03	1,20	BDI 1	1,54	349,63
3.3.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C, CAP 50/70, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	10,73	900,00	BDI 1	1.152,36	12.364,82
3.3.7.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	10,73	3,50	BDI 1	4,48	48,07
3.3.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM	M3XKM	214,54	1,20	BDI 1	1,54	330,39
3.4.			SINALIZAÇÃO						803,46
3.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	268,18	0,50	BDI 1	0,64	171,64
3.4.2.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA AMARELA DE DIVISÃO DE FLUXOS	M2	3,90	13,00	BDI 1	16,65	64,94
3.4.3.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA DE BORDO CONTÍNUA BRANCA	M2	7,90	13,00	BDI 1	16,65	131,54
3.4.4.	SINAPI	101035	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	1,00	340,00	BDI 1	435,34	435,34
4.			RUA MACHADO DE ASSIS						69.678,90
4.1.			SERVIÇOS INICIAIS						29,52
4.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	72,00	0,32	BDI 1	0,41	29,52
4.2.			SINALIZAÇÃO DE OBRAS						138,24
4.2.1.	SINAPI	97053	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	10,80	10,00	BDI 1	12,80	138,24
4.3.			ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA						178,78
4.3.1.	SINAPI	72915	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	9,37	9,00	BDI 1	11,52	107,94
4.3.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLO ESCAVADO - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	9,37	3,50	BDI 1	4,48	41,98
4.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE SOLO ESCAVADO, DMT ATÉ = 2 KM	M3XKM	18,74	1,20	BDI 1	1,54	28,86
4.4.			DRENAGEM						5.070,37

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROFONTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	906124/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ/SC	PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE (C.A.U.Q) DE RUAS DO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
(NID: Referência 02-2021.xls)	(02-21 (DES))	PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE	IBICARÉ/SC
			BDI 1 28,04% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE (C.A.U.Q) DE RUAS DO BAIRRO SÃO FLORIANO										
4.4.1.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ENVOLTA EM MANTA GEOTEXTIL, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	7,00	80,00	BDI 1	102,43	717,01	RA
4.4.2.	AMMOC	BL1	BOCA DE LOBO EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, PREENCHIDA COM CONCRETO ARMADO, COM FACE INTERNA ARGAMASSADA E GRADE DE AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 1	UND	2,00	1.700,00	BDI 1	2.176,68	4.353,36	RA
4.5.			REATERROS						390,61	
4.5.1.	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA REATERRO DE VALAS	M3	3,26	66,00	BDI 1	84,51	275,50	RA
4.5.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,26	3,50	BDI 1	4,48	14,60	RA
4.5.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	65,20	1,20	BDI 1	1,54	100,41	RA
4.6.			BASE E SUB-BASE						269,42	
4.6.1.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	1,23	76,00	BDI 1	97,31	119,69	RA
4.6.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE RACHÃO PARA BASE, COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,23	3,50	BDI 1	4,48	5,51	RA
4.6.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	24,50	1,20	BDI 1	1,54	37,73	RA
4.6.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	0,74	85,00	BDI 1	108,83	80,53	RA
4.6.5.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA GRADUADA PARA BASE, COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,74	3,50	BDI 1	4,48	3,32	RA
4.6.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	14,70	1,20	BDI 1	1,54	22,64	RA
4.7.			CAPA ASFALTICA						62.789,28	
4.7.1.	SINAPI	102100	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUIDO CM-30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS	M2	4,90	6,00	BDI 1	7,68	37,63	RA
4.7.2.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO	TXKM	0,10	1,20	BDI 1	1,54	0,15	RA
4.7.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	M2	1.285,48	1,60	BDI 1	2,05	2.594,23	RA
4.7.4.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO	TXKM	25,31	1,20	BDI 1	1,54	38,98	RA
4.7.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, FAIXA C, CAP 50/70, CAMADA DE REPERFILAGEM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	25,84	900,00	BDI 1	1.152,36	29.776,98	RA
4.7.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	25,84	3,50	BDI 1	4,48	115,76	RA
4.7.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM	M3XKM	516,86	1,20	BDI 1	1,54	795,96	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO		
0	906124/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ/SC	PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (C.A.U.Q) DE RUAS DO		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		
(M/D: Referência 02-2021.xls)	02-21 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE	IBICARÉ/SC		
			BDI 1	BDI 2	BDI 3
			28,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (C.A.U.Q) DE RUAS DO BAIRRO SÃO FLORIANO									
4.7.8.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C, CAP 50/70, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	24,78	900,00	BDI 1	1.152,36	28.555,48
4.7.9.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	24,78	3,50	BDI 1	4,48	111,01
4.7.10.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM	M3XKM	495,52	1,20	BDI 1	1,54	763,10
4.8.			SINALIZAÇÃO						712,78
4.8.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	619,40	0,50	BDI 1	0,64	396,42
4.8.2.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA AMARELA DE DIVISÃO DE FLUXOS	M2	5,50	13,00	BDI 1	16,65	91,58
4.8.3.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA DE BORDO CONTÍNUA BRANCA	M2	13,50	13,00	BDI 1	16,65	224,78

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBICARÉ/SC
Local

quinta-feira, 24 de junho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: MAX MOOSHAMMER
CREA/CAU: 139164-0
ART/RT: 7725278-9