



PLANTA GEOMÉTRICA DAS RUAS
ESCALA:1/750

RUA EGON MULLER	0+0,000		2+4,470m	
	TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.
EXTENSÃO	44,47	m	44,47	m
PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. (Capa)	315,53	m ²	315,53	m ²
PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. (Reperfilagem)	332,36	m ²	332,36	m ²

RUA FLORES DA CUNHA	0+0,000		12+10,144m	
	TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.
EXTENSÃO	250,14	m	250,14	m
PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. (Capa)	1731,89	m ²	1731,89	m ²
PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. (Reperfilagem)	1830,83	m ²	1830,83	m ²

RUA MACHADO DE ASSIS	0+0,000		3+12,00m	
	TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.
EXTENSÃO	72,00	m	72,00	m
PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. (Capa)	619,40	m ²	619,40	m ²
PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. (Reperfilagem)	646,08	m ²	646,08	m ²

RUA TANCREDO NEVES	0+0,000		1+18,96m	
	TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.
EXTENSÃO	38,96	m	38,96	m
PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. (Capa)	268,18	m ²	268,18	m ²
PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. (Reperfilagem)	283,79	m ²	283,79	m ²

CONVENÇÕES

- ↔ Estaqueamento
- Meio Fio Existente
- Limite da Rua
- Eixo da Rua
- ⊗ Poste Existente
- ⊗ P.V.

Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

MUNICÍPIO DE IBICARÉ - SC

Obra: PAVIMENTAÇÃO RUAS:EGON,FLORES,MACHADO,TANCREDO BAIRRO - SÃO FLORIANO

Projeto: ANDRÉ BRITO DOTTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 162.237-5
ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0
LUCAS FELIPE BALESTRIN- ENG.º AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7

Desenho: EDSON ABATTI

Data: MARÇO DE 2021

Escala: INDICADAS

Serviço: PROJETO GEOMÉTRICO

Trecho CONFORME PLANTA GEOMÉTRICA

Prancha: GEO. 02/04

