

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibicaré | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA COBERTURA UBS | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 03-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA COBERTURA UBS | MUNICÍPIO / UF Ibicaré/SC | | |
| | | | BDI 1 21,00% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|------------------------------|---------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| REFORMA COBERTURA UBS | | | | | | | | | 55.485,35 | |
| 1. | | | REFORMA COBERTURA DA UBS | | | | | - | 55.485,35 | |
| 1.1. | | | SUBSTITUIÇÃO COBERTURA EXISTENTE | | | | | - | 28.631,84 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 465,03 | 2,84 | BDI 1 | 3,44 | 1.599,70 | RA |
| 1.1.2. | DEINFRA | 42557 | RETIRADA DE RUFO / CALHA CHAPA GALVANIZADA | M | 64,05 | 2,86 | BDI 1 | 3,46 | 221,61 | RA |
| 1.1.3. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE PARTE DA TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - SOMENTE PEÇAS COM INTEGRIDADE COMPROMETIDA | M2 | 155,01 | 6,13 | BDI 1 | 7,42 | 1.150,17 | RA |
| 1.1.4. | SINAPI | 92543 | SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 155,01 | 22,91 | BDI 1 | 27,72 | 4.296,88 | RA |
| 1.1.5. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E CUMEEIRA | M2 | 465,03 | 37,97 | BDI 1 | 45,94 | 21.363,48 | RA |
| 1.2. | | | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | | | | | - | 17.129,42 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 64,05 | 163,49 | BDI 1 | 197,82 | 12.670,37 | RA |
| 1.2.2. | AMMOC | 150 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50CM, INCLUSO IÇAMENTO | M | 27,50 | 60,71 | BDI 1 | 73,46 | 2.020,15 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 91790 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 31,00 | 59,16 | BDI 1 | 71,58 | 2.218,98 | RA |
| 1.2.4. | AMMOC | 158 | EXTRAVASOR PLUVIAL 100MM, COM ACABAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA E TUBO PVC, ISOLADO COM PU, INCLUSO CORTE DA ESTRUTURA | UN | 4,00 | 45,44 | BDI 1 | 54,98 | 219,92 | RA |
| 1.3. | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | - | 5.241,47 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 97626 | DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE ENTRADA DE ENERGIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 0,50 | 469,07 | BDI 1 | 567,57 | 283,79 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 100,00 | 0,60 | BDI 1 | 0,73 | 73,00 | RA |
| 1.3.3. | AMMOC | 72 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIÁSICA PADRÃO CELESC | UN | 1,00 | 2.279,56 | BDI 1 | 2.758,27 | 2.758,27 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 154,98 | BDI 1 | 187,53 | 187,53 | RA |
| 1.3.5. | SINAPI | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 96,50 | 14,39 | BDI 1 | 17,41 | 1.680,07 | RA |
| 1.3.6. | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 19,30 | 11,08 | BDI 1 | 13,41 | 258,81 | RA |
| 1.4. | | | PINTURA | | | | | - | 2.508,00 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M2 | 150,00 | 1,49 | BDI 1 | 1,80 | 270,00 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibicaré | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA COBERTURA UBS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 03-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA COBERTURA UBS | MUNICÍPIO / UF Ibicaré/SC | BDI 1 21,00% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|------------------------------|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REFORMA COBERTURA UBS | | | | | | | | | 55.485,35 | |
| 1.4.2. | SINAPI | 88489 | RETOQUES NA PINTURA EXTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 150,00 | 12,33 | BDI 1 | 14,92 | 2.238,00 | RA |
| 1.5. | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | - | 1.974,62 | |
| 1.5.1. | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO | M2 | 228,28 | 1,62 | BDI 1 | 1,96 | 447,43 | RA |
| 1.5.2. | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | M3 | 228,28 | 5,53 | BDI 1 | 6,69 | 1.527,19 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ibicaré/SC

Local

quinta-feira, 13 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: André Brito Dotti

CREA/CAU: 162.237-5

ART/RRT: