



PLANTA SINALIZAÇÃO ESTACA 0.P.P ATÉ 7  
 ESCALA: 1/500

QUANTITATIVOS PARCIAIS DA RUA ESTACA 0.P.P ATÉ 7

| QUANTITATIVOS DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |   |        |                      |
|---|---|--------|----------------------|
|   | FAIXA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS e LINHA DE BORDO | L=0,10 | 13,80 m <sup>2</sup> |
|   | LINHA DE BORDO CONTÍNUA BRANCA                      | L=0,10 | 29,20 m <sup>2</sup> |
|   | PINTURA LOMBADA FÍSICA                              | L=0,40 | 9,63 m <sup>2</sup>  |
|   | TACHA AMARELA RETRORREFLETIVA                       |        | 47,00 un             |
|   | TACHA BRANCA RETRORREFLETIVA                        |        | 98,00 un             |



Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

|   |                        |                                 |
|---|------------------------|---------------------------------|
| MUNICÍPIO DE IBICARÉ - SC   |                        | Serviço:<br>PROJETO SINALIZAÇÃO |
| Obra:<br>PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALBINO ALBERTO BENNEMANN<br>BAIRRO CENTRO - IBICARÉ - SC   |                        | Trecho:<br>Est. 0.P.P até Est.7 |
| Projeto: ANDRÉ BRITO DOTTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 162.237-5<br>ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL - CREA/SC 105.295-8<br>DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8<br>MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0<br>LUCAS FELIPE BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7 |                        |                                 |
| Desenho:<br>EDSON ABATTI  | Data:<br>MARÇO DE 2020 | Escala:<br>INDICADAS            |
|   |                        | Prancha:<br><b>SIN. 01/06</b>   |