

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ/SC	<b>Apelido do Empreendimento</b> REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 23,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA</b>									<b>1.056.863,40</b>	
<b>1.</b>			<b>REFORMA ESCOLA MADRE LEONTINA</b>					-	<b>1.056.863,40</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>691,88</b>	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,50	225,00	BDI 1	276,75	691,88	RA
<b>1.2.</b>			<b>PINTURA INTERNA</b>					-	<b>129.217,77</b>	
1.2.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M2	4.805,16	1,58	BDI 1	1,94	9.322,01	RA
1.2.0.2.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	961,03	20,63	BDI 1	25,37	24.381,33	RA
1.2.0.3.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	961,03	7,91	BDI 1	9,73	9.350,82	RA
1.2.0.4.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	720,77	3,10	BDI 1	3,81	2.746,13	RA
1.2.0.5.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	96,10	25,20	BDI 1	31,00	2.979,10	RA
1.2.0.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES E FORRO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.805,16	13,61	BDI 1	16,74	80.438,38	RA
<b>1.3.</b>			<b>PINTURA EXTERNA E MURO</b>					-	<b>45.092,48</b>	
1.3.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.655,64	1,58	BDI 1	1,94	3.211,94	RA
1.3.0.2.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA PARA CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES, FUIOS E ÁREAS DANIFICADAS	M2	331,13	20,63	BDI 1	25,37	8.400,77	RA
1.3.0.3.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M2	331,13	7,91	BDI 1	9,73	3.221,89	RA
1.3.0.4.	SINAPI	88426	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.655,64	14,03	BDI 1	17,26	28.576,35	RA
1.3.0.5.	SINAPI-I	41805	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MES	3,00	455,70	BDI 1	560,51	1.681,53	RA
<b>1.4.</b>			<b>FORRAÇÃO EM PVC E MADEIRA</b>					-	<b>132.604,97</b>	
1.4.0.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	988,24	1,57	BDI 1	1,93	1.907,30	RA
1.4.0.2.	SINAPI-I	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	988,24	92,31	BDI 1	113,54	112.204,77	RA
1.4.0.3.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	695,86	5,28	BDI 1	6,49	4.516,13	RA
1.4.0.4.	SINAPI	96117	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	53,86	177,43	BDI 1	218,24	11.754,41	RA

RECURSO

↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ/SC	<b>Apelido do Empreendimento</b> REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 23,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA</b>									<b>1.056.863,40</b>	
1.4.0.5.	SINAPI	96122	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017	M	43,38	41,65	BDI 1	51,23	2.222,36	RA
<b>1.5.</b>			<b>ESQUADRIAS INTERNAS</b>					-	<b>7.981,79</b>	
1.5.0.1.	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	211,55	0,93	BDI 1	1,14	241,17	RA
1.5.0.2.	SINAPI	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M2	211,55	7,61	BDI 1	9,36	1.980,11	RA
1.5.0.3.	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	211,55	22,14	BDI 1	27,23	5.760,51	RA
<b>1.6.</b>			<b>JANELAS EXTERNAS</b>					-	<b>373.043,57</b>	
1.6.0.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	409,80	25,57	BDI 1	31,45	12.888,21	RA
1.6.0.2.	SINAPI	87777	REQUADRO DE ABERTURAS EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, INCLUSO ACABAMENTO	M2	452,70	56,06	BDI 1	68,95	31.213,67	RA
1.6.0.3.	DEINFRA	42691	PEITORIL CERAMICO 17 CM	M	256,20	56,70	BDI 1	69,74	17.867,39	RA
1.6.0.4.	SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO BRANCO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M	978,00	28,73	BDI 1	35,34	34.562,52	RA
1.6.0.5.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, BANDANA FIXA ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE NA ABERTURA DA EDIFICAÇÃO PODENDO TER BANDO FIXO, ALUMÍNIO E VIDRO OU LAMBRIL DUPLO EM PARTES DE UMA MESMA ABERTURA	M2	2,45	429,84	BDI 1	528,70	1.295,32	RA
1.6.0.6.	SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE NA ABERTURA DA EDIFICAÇÃO PODENDO TER BANDO FIXO, ALUMÍNIO E VIDRO OU LAMBRIL DUPLO EM PARTES DE UMA MESMA ABERTURA	M2	361,92	529,99	BDI 1	651,89	235.932,03	RA
1.6.0.7.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE NA ABERTURA DA EDIFICAÇÃO PODENDO TER BANDO FIXO, ALUMÍNIO E VIDRO OU LAMBRIL DUPLO EM PARTES DE UMA MESMA ABERTURA	M2	13,34	371,44	BDI 1	456,87	6.094,65	RA

RECURSO

↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ/SC	<b>Apelido do Empreendimento</b> REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 23,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA</b>									<b>1.056.863,40</b>	
1.6.0.8.	DEINFRA	42688	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO (BASCULANTE). SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE NA ABERTURA DA EDIFICAÇÃO PODENDO TER BANDO FIXO, ALUMÍNIO E VIDRO OU LAMBRIL DUPLO EM PARTES DE UMA MESMA ABERTURA	M2	17,03	637,96	BDI 1	784,69	13.363,27	RA
1.6.0.9.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE NA ABERTURA DA EDIFICAÇÃO PODENDO TER BANDO FIXO, ALUMÍNIO E VIDRO OU LAMBRIL DUPLO EM PARTES DE UMA MESMA ABERTURA	M2	15,06	776,67	BDI 1	955,30	14.386,82	RA
1.6.0.10.	AMMOC	136	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUPLA 4 FOLHAS EM VIDRO E DUAS FOLHAS EM TELA MOSQUETEIRA, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO NA COR A ESCOLHA DA FISCALIZAÇÃO, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO ACABAMENTOS E VIDROS. SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE NA ABERTURA DA EDIFICAÇÃO.	M²	6,83	647,51	BDI 1	796,44	5.439,69	RA
<b>1.7.</b>			<b>PORTAS EXTERNAS</b>					-	<b>35.682,49</b>	
1.7.0.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	36,07	8,68	BDI 1	10,68	385,23	RA
1.7.0.2.	AMMOC	265	RÉCUPERAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA/PINUS/EUCALIPTO/TAURI/VIROLA OU EQUIVALENTE	M²	7,00	407,09	BDI 1	500,72	3.505,04	RA
1.7.0.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE NA ABERTURA DA EDIFICAÇÃO PODENDO TER BANDO FIXO, ALUMÍNIO E VIDRO OU LAMBRIL DUPLO EM PARTES DE UMA MESMA ABERTURA	M2	7,25	850,57	BDI 1	1.046,20	7.584,95	RA
1.7.0.4.	SINAPI	100702	PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE NA ABERTURA DA EDIFICAÇÃO PODENDO TER BANDO FIXO, ALUMÍNIO E VIDRO OU LAMBRIL DUPLO EM PARTES DE UMA MESMA ABERTURA	M2	28,82	637,38	BDI 1	783,98	22.594,30	RA
1.7.0.5.	SINAPI-I	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL SEGUINDO O PADRÃO DA CERCA EXISTENTE, PARA ACESSO PRÓXIMO AO BANHEIRO PCD, REQUADRO E GUARNIÇÃO - COMPLETO INCLUSIVE AJUSTES NA CERCA EXISTENTE	M2	2,40	546,40	BDI 1	672,07	1.612,97	RA
<b>1.8.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>258.236,70</b>	
1.8.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	988,24	3,19	BDI 1	3,92	3.873,90	RA

RECURSO

↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ/SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 23,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA</b>									<b>1.056.863,40</b>	
1.8.0.2.	DEINFRA	42542	REMOÇÃO DE RIPAMENTO E ESTRUTURA DE COBERTURA DANIFICADA	M2	494,12	19,23	BDI 1	23,65	11.685,94	RA
1.8.0.3.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	118,59	7,38	BDI 1	9,08	1.076,80	RA
1.8.0.4.	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA, SUBSTITUINDO RIPAMENTO E DETALHES DANIFICADOS E AJUSTANDO O QUE FOR NECESSÁRIO PARA O NOVO TELHAMENTO	M2	988,24	67,10	BDI 1	82,53	81.559,45	RA
1.8.0.5.	SINAPI	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	988,24	21,92	BDI 1	26,96	26.642,95	RA
1.8.0.6.	SINAPI	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	988,24	36,50	BDI 1	44,90	44.371,98	RA
1.8.0.7.	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	140,11	29,58	BDI 1	36,38	5.097,20	RA
1.8.0.8.	AMMOC	199	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA, FACE EXPOSTA REVESTIDA COM LÂMINA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM	M2	140,11	97,17	BDI 1	119,52	16.745,95	RA
1.8.0.9.	DEINFRA	42751	TESTEIRA DE MADEIRA/BEIRAL 17 CM INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M	236,52	42,15	BDI 1	51,84	12.261,20	RA
1.8.0.10.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA BEIRAL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	141,91	89,54	BDI 1	110,13	15.628,55	RA
1.8.0.11.	AMMOC	153	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO PARA TESTEIRA EM MADEIRA	M²	47,30	23,77	BDI 1	29,24	1.383,05	RA
1.8.0.12.	SINAPI-I	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	M2XMES	60,00	6,85	BDI 1	8,43	505,80	RA
1.8.0.13.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	20,00	9,71	BDI 1	11,94	238,80	RA
1.8.0.14.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	236,52	92,39	BDI 1	113,64	26.878,13	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ/SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 23,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA</b>									<b>1.056.863,40</b>	
1.8.0.15.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	180,00	46,46	BDI 1	57,15	10.287,00	RA
<b>1.9.</b>			<b>BANHEIRO PCD E ESCOVODROMO</b>					-	<b>55.971,04</b>	
<b>1.9.1.</b>			<b>PAREDES E PISO</b>					-	<b>37.203,54</b>	
1.9.1.1.	AMMOC	161	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE SIMPLES RESISTENTE A ÁGUA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS	M2	7,60	165,31	BDI 1	203,33	1.545,31	RA
1.9.1.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	38,00	28,58	BDI 1	35,15	1.335,70	RA
1.9.1.3.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	121,22	120,54	BDI 1	148,26	17.972,08	RA
1.9.1.4.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,57	98,74	BDI 1	121,45	69,23	RA
1.9.1.5.	SINAPI	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	26,60	33,14	BDI 1	40,76	1.084,22	RA
1.9.1.6.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	33,23	89,54	BDI 1	110,13	3.659,62	RA
1.9.1.7.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	31,90	5,28	BDI 1	6,49	207,03	RA
1.9.1.8.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	6,69	125,67	BDI 1	154,57	1.034,07	RA
1.9.1.9.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	44,60	112,55	BDI 1	138,44	6.174,42	RA
1.9.1.10.	SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	3,78	886,54	BDI 1	1.090,44	4.121,86	RA
<b>1.9.2.</b>			<b>LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS</b>					-	<b>15.743,02</b>	

RECURSO

↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ/SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 23,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA</b>									<b>1.056.863,40</b>	
1.9.2.1.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	124,90	BDI 1	153,63	153,63	RA
1.9.2.2.	SINAPI-I	36792	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)	UN	1,00	172,86	BDI 1	212,62	212,62	RA
1.9.2.3.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	604,49	BDI 1	743,52	743,52	RA
1.9.2.4.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	38,31	BDI 1	47,12	47,12	RA
1.9.2.5.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	176,40	BDI 1	216,97	433,94	RA
1.9.2.6.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	165,43	BDI 1	203,48	203,48	RA
1.9.2.7.	COTAÇÃO	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	3,00	151,36	BDI 1	186,17	558,51	RA
1.9.2.8.	COTAÇÃO	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM ACIONADOR E INSTALAÇÃO	UN	1,00	325,35	BDI 1	400,18	400,18	RA
1.9.2.9.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	53,57	BDI 1	65,89	65,89	RA
1.9.2.10.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	6,00	53,57	BDI 1	65,89	395,34	RA
1.9.2.11.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	61,62	BDI 1	75,79	454,74	RA
1.9.2.12.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	22,30	BDI 1	27,43	27,43	RA
1.9.2.13.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	8,48	300,00	BDI 1	369,00	3.129,12	RA
1.9.2.14.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	4,00	500,00	BDI 1	615,00	2.460,00	RA
1.9.2.15.	AMMOC	29	BANCADA EM GRANITO ANDORINHA/ QUARTZ / CASTELO / CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTE POLIDO, ESP = 2,5CM, 0,80X0,50M INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40CM EM METAL CROMADO E TORNEIRA DE MESA COM TEMPORIZADOR DE PRESSÃO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	750,00	BDI 1	922,50	6.457,50	RA
<b>1.9.3.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>					-	<b>3.024,48</b>	

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ/SC	<b>Apelido do Empreendimento</b> REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 23,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA</b>									<b>1.056.863,40</b>	
1.9.3.1.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	72,23	BDI 1	88,84	177,68	RA
1.9.3.2.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	43,28	BDI 1	53,23	1.064,60	RA
1.9.3.3.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,00	87,31	BDI 1	107,39	859,12	RA
1.9.3.4.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	70,96	BDI 1	87,28	872,80	RA
1.9.3.5.	SINAPI-I	5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	2,00	20,44	BDI 1	25,14	50,28	RA
<b>1.10.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>2.267,11</b>	
1.10.0.1.	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00	241,03	BDI 1	296,47	592,94	RA
1.10.0.2.	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	137,61	BDI 1	169,26	677,04	RA
1.10.0.3.	SINAPI-I	39385	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	1,00	18,19	BDI 1	22,37	22,37	RA
1.10.0.4.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00	198,12	BDI 1	243,69	974,76	RA
<b>1.11.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>16.073,60</b>	
1.11.0.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA	M2	988,24	7,39	BDI 1	9,09	8.983,10	RA
1.11.0.2.	DEINFRA	42581	CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/ CAMINHAO 10 KM	M3	118,59	48,61	BDI 1	59,79	7.090,50	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ/SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 23,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REFORMA DA ESCOLA MADRE LEONTINA</b>									<b>1.056.863,40</b>

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBICARÉ/SC  
**Local**  
quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** ANA JÚLIA UNGERICH DE CARVALHO  
**CREA/CAU:** 105295-8  
**ART/RRT:** 0

RECURSO

←