



REFORMA Á SER EXECUTADA

LEGENDA

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	MATERIAL	QTD	ÁREA (m²)
J1	Janela de correr 2 folhas	215	100	95	Alumínio Branco	1	2.47
J2	Janela de correr 4 folhas	175	140	145	Alumínio Branco	1	2.45
J3	Janela de correr 3 folhas	170	110	175	Alumínio Branco	1	1.87
J4	Janela de correr 3 folhas	195	175	110	Alumínio Branco	40	2.34
J5	Janela de correr 2 folhas	90	175	110	Alumínio Branco	2	1.58
J6	Janela basculante	80	110	115	Alumínio Branco	2	0.88
J7	Janela fixa	140	465	150	Alumínio Branco	2	6.51
J8	Janela de correr 3 folhas	150	180	100	Alumínio Branco	4	2.70
J9	Janela de correr 2 folhas	100	120	90	Alumínio Branco	1	1.20
J10	Janela basculante	80	50	200	Alumínio Branco	1	0.40
J11	Janela basculante	300	115	175	Alumínio Branco	1	3.45

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA COM BANDÔ	BANDÔ	MATERIAL	QTD	ÁREA (m²)
P1	Porta de abrir 2 folhas	150	285	45	Alumínio Branco	3	4.28
P2	Porta de abrir	70	210	-	Alumínio Branco	1	1.47
P3	Porta de abrir 2 folhas	175	305	65	Alumínio Branco	1	5.34

TABELA DE ESQUADRIAS

Aprovações:



Rua Roberto Trompowski, 68 - 2º andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ

Obra:

REFORMA ESCOLA MADRE LEONTINA

Local da Obra:

IBICARÉ / SC

Conteúdo:

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO

Responsável Técnico:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-8
 André Brito Dotti - Eng. Civil - Crea/SC 162.237-5
 Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-8
 Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - Crea/SC 140.642-7
 Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - Crea/SC 156.743-7
 Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-0
 Suelten Karine Cervelin - Eng. Civil - Crea/SC 166.933-0

**ARQ
02/05**

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

Assinatura Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Desenho:

Data:

Escala:

Área Total:

André Dotti

Dezembro/ 2021

Indicada (s)

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO

Escala 1 : 125