



COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	MATERIAL	QTD	ÁREA (m²)
J1	Janela de correr 3 folhas	195	175	90	Alumínio Branco	17	3.41
J2	Janela de correr 2 folhas	105	180	85	Alumínio Branco	1	1.89
J3	Janela de correr 2 folhas	90	100	100	Alumínio Branco	2	0.99

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	BANDÔ	MATERIAL	QTD	ÁREA (m²)
P1	Porta de abrir 2 folhas	160	210	-	Alumínio Branco	1	3.36
P2	Porta de abrir 2 folhas	180	210	-	Alumínio Branco	1	3.78
P3	Porta de abrir	90	280	-	Alumínio Branco	2	1.89
P4	Porta de abrir 2 folhas	175	200	-	Alumínio Branco	1	3.50
P5	Porta de abrir	80	250	-	Alumínio Branco	1	2.00

TABELA DE ESQUADRIAS

Aprovações:



Rua Roberto Trompowski, 68 - 2º andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ

Obra:

REFORMA ESCOLA MADRE LEONTINA

Local da Obra:

IBICARÉ / SC

Conteúdo:

PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUBSOLO

Responsável Técnico:

- Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-8
- André Brito Dotti - Eng. Civil - Crea/SC 162.237-5
- Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-8
- Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - Crea/SC 140.642-7
- Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - Crea/SC 156.743-7
- Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-0
- Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - Crea/SC 166.933-0

**ARQ
01/05**

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

Assinatura Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Desenho:

André Dotti

Data:

Dezembro/ 2021

Escala:

Indicada (s)

Área Total:

PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUBSOLO

Escala 1 : 125