

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DAS CABACEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO BOM RETIRO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DAS CABACEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO BOM RETIRO	MUNICÍPIO / UF IBICARÉ/SC	BDI 1 27,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DAS CABACEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO BOM RETIRO									213.846,38	
1.	CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO BOM RETIRO							-	213.846,38	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS							-	1.227,50	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *1,25 X 2* M	M2	2,50	250,00	BDI 1	319,83	799,58	RA
1.1.2.	AMMOC	SIN	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	24,00	13,94	BDI 1	17,83	427,92	RA
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							-	12.617,38	
1.2.1.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE CABECEIRA EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	25,00	309,51	BDI 1	395,96	9.899,00	RA
1.2.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	37,50	8,20	BDI 1	10,49	393,38	RA
1.2.3.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	750,00	2,42	BDI 1	3,10	2.325,00	RA
1.3.	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA							-	14.580,28	
1.3.1.	SINAPI	72915	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	318,50	14,71	BDI 1	18,82	5.994,17	RA
1.3.2.	DEINFRA	42589	ESCAVAÇÃO MECANICA EM ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	15,93	421,32	BDI 1	538,99	8.586,11	RA
1.4.	CABECEIRAS							-	177.706,38	
1.4.1.	SINAPI	90439	FURO EM ROCHA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	UN	100,00	71,44	BDI 1	91,39	9.139,00	RA
1.4.2.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM	M2	264,35	42,72	BDI 1	54,65	14.446,73	RA
1.4.3.	SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES	M	600,00	15,84	BDI 1	20,26	12.156,00	RA
1.4.4.	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	932,20	13,72	BDI 1	17,55	16.360,11	RA
1.4.5.	SINAPI	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	1.909,10	11,58	BDI 1	14,81	28.273,77	RA
1.4.6.	SINAPI	100346	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM	KG	1.369,00	10,97	BDI 1	14,03	19.207,07	RA
1.4.7.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	95,10	642,14	BDI 1	821,49	78.123,70	RA
1.5.	ALAS							-	3.815,33	
1.5.1.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM	M2	16,00	42,72	BDI 1	54,65	874,40	RA
1.5.2.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	3,58	642,14	BDI 1	821,49	2.940,93	RA
1.6.	REATERRO							-	3.899,51	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DAS CABACEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO BOM RETIRO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DAS CABACEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO BOM RETIRO	MUNICÍPIO / UF IBICARÉ/SC	BDI 1 27,93%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DAS CABACEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO BOM RETIRO									213.846,38	
1.6.1.	SINAPI	93377	REATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	273,65	11,14	BDI 1	14,25	3.899,51	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBICARÉ/SC

Local

quarta-feira, 19 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: FÁBIO ZILIO CARON

CREA/CAU: 140.642-7

ART/RRT: 8875007-5

RECURSO

←