

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 23,75%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL</b>									<b>1.057.680,41</b>	
<b>1.</b>			<b>REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL</b>					-	<b>1.057.680,41</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>8.853,83</b>	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M	M2	2,50	250,00	BDI 1	309,38	773,45	RA
1.1.0.2.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM	MXMES	90,00	33,30	BDI 1	41,21	3.708,90	RA
1.1.0.3.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"	M	18,00	196,25	BDI 1	242,86	4.371,48	RA
<b>1.2.</b>			<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>					-	<b>15.977,09</b>	
1.2.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, DE FORMA MANUAL	M2	1.072,49	3,64	BDI 1	4,50	4.826,21	RA
1.2.0.2.	DEINFRA	42557	RETIRADA DE RUFO / CALHA CHAPA GALVANIZADA	M	356,63	2,86	BDI 1	3,54	1.262,47	RA
1.2.0.3.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL	M2	200,40	1,96	BDI 1	2,43	486,97	RA
1.2.0.4.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL	M2	13,72	25,90	BDI 1	32,05	439,73	RA
1.2.0.5.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL	M2	142,91	23,29	BDI 1	28,82	4.118,67	RA
1.2.0.6.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	9,88	57,48	BDI 1	71,13	702,76	RA
1.2.0.7.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	170,66	5,42	BDI 1	6,71	1.145,13	RA
1.2.0.8.	SINAPI	97914	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3/KM	853,32	2,84	BDI 1	3,51	2.995,15	RA
<b>1.3.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>222.089,68</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>ESTRUTURA E TELHAMENTO</b>					-	<b>177.097,82</b>	
1.3.1.1.	DEINFRA	42743	REVISÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, INCLUSO PREGOS, REFORÇOS, E TROCA DE PEÇAS DE MADEIRA DANIFICADAS	M2	1.072,49	25,97	BDI 1	32,14	34.469,83	RA
1.3.1.2.	SINAPI	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.072,49	39,56	BDI 1	48,96	52.509,11	RA
1.3.1.3.	SINAPI	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, EM 50% DO TELHADO	UN	8.579,92	2,28	BDI 1	2,82	24.195,37	RA
1.3.1.4.	SINAPI	98554	PINTURA DE TELHADO COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, 2 DEMÃOS	M2	1.072,49	30,17	BDI 1	37,34	40.046,78	RA
1.3.1.5.	SINAPI	94221	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	392,00	26,80	BDI 1	33,17	13.002,64	RA
1.3.1.6.	DEINFRA	42751	TESTEIRA DE MADEIRA COM DETALHES ARQUITETONICOS SEMELHANTES AO EXISTENTE	M	254,63	40,86	BDI 1	50,56	12.874,09	RA
<b>1.3.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES PLUVIAIS</b>					-	<b>44.991,86</b>	
1.3.2.1.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO.	M	70,00	53,24	BDI 1	65,88	4.611,60	RA
1.3.2.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	254,63	78,04	BDI 1	96,57	24.589,62	RA

 RECURSO  
 ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 23,75%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL</b>									<b>1.057.680,41</b>	
1.3.2.3.	SINAPI-I	1118	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	32,00	29,35	BDI 1	36,32	1.162,24	RA
1.3.2.4.	SINAPI	94227	INSTALAÇÃO DE TUBOS QUADRADOS DE AÇO GALVANIZADO, ÁGUA PLUVIAL, SEGUINDO MODELO E DIMENSÕES DOS EXISTENTE, INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES	M	120,00	54,33	BDI 1	67,23	8.067,60	RA
1.3.2.5.	SINAPI	91790	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	80,00	52,26	BDI 1	64,67	5.173,60	RA
1.3.2.6.	COTAÇÃO	62 AMMOC	CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL 40X40CM COM ENTRADA E SAIDE DE 100MM- INCLUSO GRELHA	UN	10,00	112,10	BDI 1	138,72	1.387,20	RA
<b>1.4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÕES</b>					-	<b>107.872,95</b>	
<b>1.4.1.</b>			<b>PISO, RAMPA DE ACESSO E GARAGEM</b>					-	<b>26.215,53</b>	
1.4.1.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS, ESPESSURA DE *10 CM*	M3	5,49	181,39	BDI 1	224,47	1.232,34	RA
1.4.1.2.	AMMOC	269	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO COLORIDO VERMELHO POLIDO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	M2	109,85	183,78	BDI 1	227,43	24.983,19	RA
<b>1.4.2.</b>			<b>RECUPERAÇÃO DE PISOS EM LADRILHO HIDRÁULICO</b>					-	<b>6.770,96</b>	
1.4.2.1.	DEINFRA	43933	LIXAMENTO DE PISO COM REVESTIMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM EQUIPAMENTO MECÂNICO	M2	185,10	7,35	BDI 1	9,10	1.684,41	RA
1.4.2.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	185,10	1,92	BDI 1	2,38	440,54	RA
1.4.2.3.	AMMOC	197	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA BASE EM PISOS DE LADRILHO HIDRÁULICO- DUAS DEMÃOS	M2	185,10	20,28	BDI 1	25,10	4.646,01	RA
<b>1.4.3.</b>			<b>RECUPERAÇÃO ASSOALHO/ PISO DE TACOS</b>					-	<b>48.746,95</b>	
1.4.3.1.	DEINFRA	43868	RECUPERAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA E TACOS DE MADEIRA (20% REPOSIÇÃO), INCLUSO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RODAPÉS DANIFICADOS	M2	691,25	28,23	BDI 1	34,93	24.145,36	RA
1.4.3.2.	DEINFRA	42849	LIXAMENTO DE PISOS DE MADEIRA	M2	691,25	7,62	BDI 1	9,43	6.518,49	RA
1.4.3.3.	SINAPI	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS.	M2	691,25	21,14	BDI 1	26,16	18.083,10	RA
<b>1.4.4.</b>			<b>SUBSTITUIÇÃO PISO SALA 108, COPA, BANHO E BWC's</b>					-	<b>26.139,51</b>	
1.4.4.1.	SINAPI	101726	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNO, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA - ESCOLHA DE DESENHO DA PEÇA PELA FISCALIZAÇÃO	M2	86,11	187,30	BDI 1	231,78	19.958,58	RA
1.4.4.2.	SINAPI	98686	RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM.	M	69,80	43,81	BDI 1	54,21	3.783,86	RA
1.4.4.3.	DEINFRA	43604	INSTALAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA EM COZINHA, CONFORME EXISTENTE, INCLUSO ESTRUTURA DE BARROTES	M2	13,72	112,44	BDI 1	139,14	1.909,00	RA
1.4.4.4.	SINAPI	101738	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	15,20	25,95	BDI 1	32,11	488,07	RA
<b>1.5.</b>			<b>SUBSTITUIÇÃO REVESTIMENTO ESCADAS</b>					-	<b>12.070,36</b>	
1.5.0.1.	SINAPI-I	34682	REPARO DE REVESTIMENTO DAS ESCADAS COM GRANILITE OU GRANITINA, INCLUSO FORMAS, REVESTIMENTO, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA	M2	60,69	101,68	BDI 1	125,83	7.636,62	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 23,75%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL</b>									<b>1.057.680,41</b>	
1.5.0.2.	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	29,15	BDI 1	36,07	1.442,80	RA
1.5.0.3.	SINAPI-I	10856	SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM	M	20,70	116,76	BDI 1	144,49	2.990,94	RA
<b>1.6.</b>			<b>FORRO</b>					-	<b>73.079,73</b>	
<b>1.6.1.</b>			<b>SUBSTITUIÇÃO DE FORRO BEIRAL</b>					-	<b>59.142,90</b>	
1.6.1.1.	AMMOC	294	FORRO DE MADEIRA CUMARU, IPE OU CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM INCLUSO COLOCAÇÃO E REPAROS EM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EXISTENTE	M2	200,40	229,26	BDI 1	283,71	56.855,48	RA
1.6.1.2.	SINAPI-I	3288	MEIA CANA DE MADEIRA CUMARU, IPE OU CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	M	274,60	6,73	BDI 1	8,33	2.287,42	RA
<b>1.6.2.</b>			<b>RECUPERAÇÃO FORROS INTERNOS</b>					-	<b>13.936,83</b>	
1.6.2.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M2	961,62	2,27	BDI 1	2,81	2.702,15	RA
1.6.2.2.	SINAPI-I	3287	REPARO DE FORROS COM MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM	M2	48,08	120,36	BDI 1	148,95	7.161,52	RA
1.6.2.3.	AMMOC	293	REPARO EM FORRO E PAREDE ARTESANAIS EM MADEIRA DA SALA 206 E DA CÂMERA DE VEREADORES, SUBSTITUINDO LAMINAS DE MADEIRA DANIFICADAS	M2	7,00	470,21	BDI 1	581,88	4.073,16	RA
<b>1.7.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>70.188,58</b>	
<b>1.7.1.</b>			<b>RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS</b>					-	<b>44.278,51</b>	
1.7.1.1.	AMMOC	147	RECUPERAÇÃO DE JANELAS E PORTAS EXISTENTES DE MADEIRA, INCLUSO MASSAS, TROCA DE PEÇAS DE MADEIRA DANIFICADAS, LIXAMENTO, ETC	UN	39,00	456,23	BDI 1	564,58	22.018,62	RA
1.7.1.2.	SINAPI	100669	JANELA DE MADEIRA TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	0,36	520,18	BDI 1	643,72	231,74	RA
1.7.1.3.	SINAPI	102156	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	0,36	194,12	BDI 1	240,22	86,48	RA
1.7.1.4.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	21,15	420,06	BDI 1	519,82	10.994,19	RA
1.7.1.5.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	1.135,19	BDI 1	1.404,80	5.619,20	RA
1.7.1.6.	DEINFRA	42691	PEITORIL CERÂMICO PARTE EXTERNA DA JANELA, INCLUSO PINGADEIRA, 17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	72,15	59,68	BDI 1	73,85	5.328,28	RA
<b>1.7.2.</b>			<b>GUARDA CORPO</b>					-	<b>25.910,07</b>	

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 23,75%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL</b>									<b>1.057.680,41</b>	
1.7.2.1.	AMMOC	159	GUARDA-CORPO EM MADEIRA ANGELIN, 1,10M DE ALTURA, COM 2 TRAVESSAS, BASE DE APOIO SUPERIOR COM 15CM, PINTADO COM FUNDO E TINTA ESMALTE, 3 DEMÃOS INCLUSO LIXAMENTO, PILAR DE SUSTENTAÇÃO, SEGUINDO MODELO (FORMA) EXISTENTE	M	28,30	739,84	BDI 1	915,55	25.910,07	RA
<b>1.8.</b>			<b>FECHAMENTOS</b>					-	<b>16.977,88</b>	
1.8.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	7,80	89,27	BDI 1	110,47	861,67	RA
1.8.0.2.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS	M	1,50	67,78	BDI 1	83,88	125,82	RA
1.8.0.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	15,60	4,66	BDI 1	5,77	90,01	RA
1.8.0.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M2	15,60	55,75	BDI 1	68,99	1.076,24	RA
1.8.0.5.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, ESCOLHA PELA FISCALIZAÇÃO	M2	142,91	68,28	BDI 1	84,50	12.075,90	RA
1.8.0.6.	SINAPI	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES	M2	16,50	94,85	BDI 1	117,38	1.936,77	RA
1.8.0.7.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES DRYWALL, DUAS DEMÃOS.	M2	33,00	19,87	BDI 1	24,59	811,47	RA
<b>1.9.</b>			<b>PINTURAS</b>					-	<b>198.266,39</b>	
<b>1.9.1.</b>			<b>PAREDES INTERNAS</b>					-	<b>67.692,95</b>	
1.9.1.1.	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA PARA REPAROS DE TRINCAS, FUROS E IMPERFEIÇÕES DE PAREDES EXISTENTES	M2	133,33	19,58	BDI 1	24,23	3.230,59	RA
1.9.1.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	2.666,55	3,63	BDI 1	4,49	11.972,81	RA
1.9.1.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	2.666,55	12,05	BDI 1	14,91	39.758,26	RA
1.9.1.4.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.	M2	206,21	20,19	BDI 1	24,99	5.153,19	RA
1.9.1.5.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	M2	206,21	17,33	BDI 1	21,45	4.423,20	RA
1.9.1.6.	SINAPI	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS	M2	120,60	21,14	BDI 1	26,16	3.154,90	RA
<b>1.9.2.</b>			<b>PAREDES EXTERNAS</b>					-	<b>45.339,76</b>	
1.9.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	1.822,00	1,92	BDI 1	2,38	4.336,36	RA
1.9.2.2.	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA PARA REPAROS DE TRINCAS, FUROS E IMPERFEIÇÕES DE PAREDES EXISTENTES	M2	91,10	19,58	BDI 1	24,23	2.207,35	RA
1.9.2.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	1.822,00	3,63	BDI 1	4,49	8.180,78	RA

RECURSO  
↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	<b>Apelido do Empreendimento</b> REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL			
<b>Localidade SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>Data Base</b> 04-24 (N DES.)	<b>Descrição do Lote</b> REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Município / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 23,75%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL</b>									<b>1.057.680,41</b>	
1.9.2.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.822,00	12,05	BDI 1	14,91	27.166,02	RA
1.9.2.5.	SINAPI	87809	REQUADROS GERAIS EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	M2	35,00	79,64	BDI 1	98,55	3.449,25	RA
<b>1.9.3.</b>			<b>FORROS INTERNOS E EXTERNOS</b>					-	<b>53.964,21</b>	
1.9.3.1.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.	M2	1.162,02	20,19	BDI 1	24,99	29.038,88	RA
1.9.3.2.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	M2	1.162,02	17,33	BDI 1	21,45	24.925,33	RA
<b>1.9.4.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>31.269,47</b>	
1.9.4.1.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.	M2	662,00	20,19	BDI 1	24,99	16.543,38	RA
1.9.4.2.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	M2	662,00	17,33	BDI 1	21,45	14.199,90	RA
1.9.4.3.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	M2	6,80	10,56	BDI 1	13,07	88,88	RA
1.9.4.4.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M2	6,80	51,97	BDI 1	64,31	437,31	RA
<b>1.10.</b>			<b>LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS</b>					-	<b>16.028,86</b>	
<b>1.10.1.</b>			<b>SANITÁRIOS GERAIS</b>					-	<b>7.776,95</b>	
1.10.1.1.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA- FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	651,00	BDI 1	805,61	3.222,44	RA
1.10.1.2.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	486,40	BDI 1	601,92	2.407,68	RA
1.10.1.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,00	43,95	BDI 1	54,39	217,56	RA
1.10.1.4.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	4,00	44,95	BDI 1	55,63	222,52	RA
1.10.1.5.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00	44,95	BDI 1	55,63	222,52	RA
1.10.1.6.	SINAPI	95547	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	54,75	BDI 1	67,75	271,00	RA
1.10.1.7.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	2,88	340,41	BDI 1	421,26	1.213,23	RA
<b>1.10.2.</b>			<b>SANITÁRIOS PCD</b>					-	<b>8.251,91</b>	
1.10.2.1.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO ACESSÍVEL, ATENDENDO A NBR 9050/2020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	143,86	BDI 1	178,03	356,06	RA
1.10.2.2.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA DE PRESSÃO COM ACIONAMENTO EM LAVANCA PARA PCD, ATENDENDO A NORMA 9050/2020	UN	2,00	166,23	BDI 1	205,71	411,42	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 23,75%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL</b>									<b>1.057.680,41</b>	
1.10.2.3.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E CAIXA ACOPLADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	693,34	BDI 1	858,01	1.716,02	RA
1.10.2.4.	COTAÇÃO	201 AMMOC	CAIXA ACOPLADA PARA BACIA SANITÁRIA COM ACIONAMENTO PADRÃO PCD FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	529,15	BDI 1	654,82	1.309,64	RA
1.10.2.5.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	43,95	BDI 1	54,39	108,78	RA
1.10.2.6.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	199,85	BDI 1	247,31	989,24	RA
1.10.2.7.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	187,44	BDI 1	231,96	463,92	RA
1.10.2.8.	COTAÇÃO	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	6,00	146,73	BDI 1	181,58	1.089,48	RA
1.10.2.9.	COTAÇÃO	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM ACIONADOR E INSTALAÇÃO	UN	2,00	315,39	BDI 1	390,30	780,60	RA
1.10.2.10.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	44,95	BDI 1	55,63	111,26	RA
1.10.2.11.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	44,95	BDI 1	55,63	111,26	RA
1.10.2.12.	SINAPI	95547	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	54,75	BDI 1	67,75	135,50	RA
1.10.2.13.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00	25,10	BDI 1	31,06	62,12	RA
1.10.2.14.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,44	340,41	BDI 1	421,26	606,61	RA
<b>1.11.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA</b>					-	<b>10.437,71</b>	
1.11.0.1.	SINAPI	104663	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	12,00	335,16	BDI 1	414,76	4.977,12	RA
1.11.0.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	83,85	BDI 1	103,76	622,56	RA
1.11.0.3.	SINAPI	91792	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	8,00	79,79	BDI 1	98,74	789,92	RA
1.11.0.4.	SINAPI	91793	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	15,00	94,99	BDI 1	117,55	1.763,25	RA
1.11.0.5.	SINAPI	91795	INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES	M	21,00	69,96	BDI 1	86,58	1.818,18	RA
1.11.0.6.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	48,98	BDI 1	60,61	121,22	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 23,75%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL</b>									<b>1.057.680,41</b>	
1.11.0.7.	SINAPI	88248	SERVIÇO DE DESATIVAÇÃO DE PONTOS SANITÁRIOS E HIDRÁULICOS DA SALA "BANHO"	H	8,00	22,52	BDI 1	27,87	222,96	RA
1.11.0.8.	SINAPI-I	2662	TAMPÃO/CAP PARA ISOLAMENTO DE TUBOS DA REDE HIDROSSANITÁRIA	UN	10,00	9,90	BDI 1	12,25	122,50	RA
1.12.			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>250.455,54</b>	
1.12.1.			<b>QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO</b>					-	<b>2.730,31</b>	
1.12.1.1.	SINAPI-I	39760	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO DE SOBREPOR PARA 42 DISJUNTORES UNIPOLARES DIN + GERAL PARA PROTEÇÃO ATÉ 100A, BARRAMENTO PRINCIPAL DIMENSIONADO CONFORME PROJETO. POSSUI SUPORTES INDIVIDUAIS PARA FIXAÇÃO DOS DISJUNTORES, TRILHO PARA COLOCAÇÃO DA CHAVE GERAL TRIFÁSICA + 6 POSIÇÕES EXTRAS PARA DDRS, DPSS E OUTROS DISPOSITIVOS, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PINTADA COM TINTA A PÓ ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIMENSÕES DA CAIXA: 636X357X95MM.	UN	1,00	884,86	BDI 1	1.095,01	1.095,01	RA
1.12.1.2.	SINAPI-I	39759	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO DE SOBREPOR PARA 36 DISJUNTORES UNIPOLARES DIN + GERAL PARA PROTEÇÃO ATÉ 100A, BARRAMENTO PRINCIPAL DIMENSIONADO CONFORME PROJETO. POSSUI SUPORTES INDIVIDUAIS PARA FIXAÇÃO DOS DISJUNTORES, TRILHO PARA COLOCAÇÃO DA CHAVE GERAL TRIFÁSICA + 6 POSIÇÕES EXTRAS PARA DDRS, DPSS E OUTROS DISPOSITIVOS, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PINTADA COM TINTA A PÓ ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIMENSÕES DA CAIXA: 544X357X95MM	UN	2,00	660,73	BDI 1	817,65	1.635,30	RA
1.12.2.			<b>ELETROCALHAS</b>					-	<b>32.665,68</b>	
1.12.2.1.	DEINFRA	40117	ELETROCALHA LISA CHAPA 14- GE 100X50MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	50,60	BDI 1	62,62	751,44	RA
1.12.2.2.	DEINFRA	40120	ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14- GE 100X50MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	228,00	51,46	BDI 1	63,68	14.519,04	RA
1.12.2.3.	SINAPI	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA.	M	240,00	58,57	BDI 1	72,48	17.395,20	RA
1.12.3.			<b>PERIFLADOS</b>					-	<b>33.574,50</b>	
1.12.3.1.	DEINFRA	40105	PERFILADO LISO CHAPA 14- GE 38X38MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INTSLAÇÃO	M	450,00	39,75	BDI 1	49,19	22.135,50	RA
1.12.3.2.	SINAPI	90461	SUPORTE PARA PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO, POR METRO DE PERFILADO FIXADO	M	450,00	20,54	BDI 1	25,42	11.439,00	RA
1.12.4.			<b>TUBULAÇÃO PVC APARENTE</b>					-	<b>22.652,07</b>	
1.12.4.1.	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	53,00	25,19	BDI 1	31,17	1.652,01	RA
1.12.4.2.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	894,00	18,98	BDI 1	23,49	21.000,06	RA
1.12.5.			<b>DISPOSITIVOS ELÉTRICOS</b>					-	<b>37.671,84</b>	

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 23,75%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL</b>									<b>1.057.680,41</b>	
1.12.5.1.	SINAPI	95817	CONDULETE 5 ENTRADAS LISAS PARA ENCAIXE DOS ADAPTADORES PARA ELETRODUTO BITOLAS 3/4" E 1", COM TAMPÃO, PVC ANTICHAMA, COR BRANCO, DIMENSÕES: 117X61X50MM (PADRÃO 1"	UN	420,00	38,21	BDI 1	47,28	19.857,60	RA
1.12.5.2.	SINAPI-I	39352	TAMPA CEGA PARA CONDULETE, EM PVC	UN	100,00	2,95	BDI 1	3,65	365,00	RA
1.12.5.3.	SINAPI	92001	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	36,76	BDI 1	45,49	1.364,70	RA
1.12.5.4.	SINAPI	92000	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	90,00	34,46	BDI 1	42,64	3.837,60	RA
1.12.5.5.	SINAPI	92008	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	75,00	53,15	BDI 1	65,77	4.932,75	RA
1.12.5.6.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	32,89	BDI 1	40,70	1.221,00	RA
1.12.5.7.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	50,05	BDI 1	61,94	743,28	RA
1.12.5.8.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	67,21	BDI 1	83,17	499,02	RA
1.12.5.9.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	40,02	BDI 1	49,52	99,04	RA
1.12.5.10.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	55,94	BDI 1	69,23	138,46	RA
1.12.5.11.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	55,00	49,69	BDI 1	61,49	3.381,95	RA
1.12.5.12.	SINAPI	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14,00	71,08	BDI 1	87,96	1.231,44	RA
<b>1.12.6.</b>			<b>ELETRODUTO</b>					-	<b>3.326,80</b>	
1.12.6.1.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	12,72	BDI 1	15,74	1.574,00	RA
1.12.6.2.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	10,17	BDI 1	12,59	1.259,00	RA
1.12.6.3.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20,00	10,73	BDI 1	13,28	265,60	RA
1.12.6.4.	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	9,22	BDI 1	11,41	228,20	RA
<b>1.12.7.</b>			<b>CABO UNIPOLAR E REDE</b>					-	<b>75.975,56</b>	
1.12.7.1.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	85,00	25,07	BDI 1	31,02	2.636,70	RA

RECURSO  
↓



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 23,75%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL</b>									<b>1.057.680,41</b>	
1.12.7.2.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	14,81	BDI 1	18,33	2.749,50	RA
1.12.7.3.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00	15,64	BDI 1	19,35	2.709,00	RA
1.12.7.4.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.400,00	6,36	BDI 1	7,87	11.018,00	RA
1.12.7.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.800,00	4,17	BDI 1	5,16	24.768,00	RA
1.12.7.6.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.100,00	2,91	BDI 1	3,60	3.960,00	RA
1.12.7.7.	SINAPI	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3.600,00	6,23	BDI 1	7,71	27.756,00	RA
1.12.7.8.	DEINFRA	43324	CABO DE COBRE NU 35MM2	M	9,00	33,97	BDI 1	42,04	378,36	RA
<b>1.12.8.</b>			<b>LUMINÁRIAS</b>					-	<b>36.489,74</b>	
1.12.8.1.	AMMOC	202	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LÂMPADAS, INCLUSO LÂMPADAS LED 18/20W E INSTALAÇÃO	UN	105,00	116,86	BDI 1	144,61	15.184,05	RA
1.12.8.2.	AMMOC	314	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, 40X40CM, DE SOBREPOR, COM LED DE 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	91,00	169,77	BDI 1	210,09	19.118,19	RA
1.12.8.3.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	20,00	33,56	BDI 1	41,53	830,60	RA
1.12.8.4.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	109,65	BDI 1	135,69	1.356,90	RA
<b>1.12.9.</b>			<b>DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO</b>					-	<b>2.246,04</b>	
1.12.9.1.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	11,69	BDI 1	14,47	202,58	RA
1.12.9.2.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21,00	13,07	BDI 1	16,17	339,57	RA
1.12.9.3.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	29,00	13,07	BDI 1	16,17	468,93	RA
1.12.9.4.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	94,80	BDI 1	117,32	234,64	RA
1.12.9.5.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	151,17	BDI 1	187,07	561,21	RA
1.12.9.6.	SINAPI-I	39478	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	UN	3,00	118,28	BDI 1	146,37	439,11	RA
<b>1.12.10.</b>			<b>OUTROS</b>					-	<b>3.123,00</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 23,75%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL</b>									<b>1.057.680,41</b>	
1.12.10.1.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	4.000,00	0,25	BDI 1	0,31	1.240,00	RA
1.12.10.2.	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	100,00	8,49	BDI 1	10,51	1.051,00	RA
1.12.10.3.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	200,00	1,94	BDI 1	2,40	480,00	RA
1.12.10.4.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	400,00	0,71	BDI 1	0,88	352,00	RA
<b>1.13.</b>			<b>CLIMATIZAÇÃO</b>					-	<b>12.023,48</b>	
1.13.0.1.	AMMOC	38	PONTO DE ESPERA DE CLIMATIZADOR, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TUBULAÇÕES DE COBRE E PVC, ATÉ 5 METROS	UN	28,00	347,00	BDI 1	429,41	12.023,48	RA
<b>1.14.</b>			<b>PREVENTIVO DE INCÊNDIO</b>					-	<b>36.731,38</b>	
1.14.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	10,00	174,39	BDI 1	215,81	2.158,10	RA
1.14.0.2.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	7,00	179,46	BDI 1	222,08	1.554,56	RA
1.14.0.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	51,00	21,11	BDI 1	26,12	1.332,12	RA
1.14.0.4.	COTAÇÃO	4 AMMOC	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, BLOCO AUTÔNOMO 2 x 55 LEDS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	469,73	BDI 1	581,29	581,29	RA
1.14.0.5.	COTAÇÃO	76 AMMOC	PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM LED - VERMELHA - 25X16CM	UN	5,00	54,52	BDI 1	67,47	337,35	RA
1.14.0.6.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBÓLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	12,00	19,00	BDI 1	23,51	282,12	RA
1.14.0.7.	COTAÇÃO	159 AMMOC	FOGÃO COOKTOP ELÉTRICO, COM MESA VITROCERÂMICA- 04 QUEIMADORES ELÉTRICOS - 6000W	UN	1,00	1.899,04	BDI 1	2.350,06	2.350,06	RA
1.14.0.8.	DEINFRA	43724	CENTRAL ALARME CONTRA INCÊNDIO PARA 18 SETORES- - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PC	1,00	655,80	BDI 1	811,55	811,55	RA
1.14.0.9.	DEINFRA	43723	ACIONADOR MANUAL SEGURANÇA DE ALARME (QUEBRA-VIDRO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	77,73	BDI 1	96,19	577,14	RA
1.14.0.10.	DEINFRA	43726	DETECTOR ÓPTICO(FUMACA)- - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PC	3,00	189,62	BDI 1	234,65	703,95	RA
1.14.0.11.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), VERMELHO PARA CIRCUITOS DE ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	212,50	14,80	BDI 1	18,32	3.893,00	RA
1.14.0.12.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	18,00	2,13	BDI 1	2,64	47,52	RA
1.14.0.13.	AMMOC	203	CABO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2 VIAS, 0,75MM INCLUSO INSTALAÇÃO	M	425,00	8,07	BDI 1	9,99	4.245,75	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF IBICARÉ/SC	BDI 1 23,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL</b>									<b>1.057.680,41</b>	
1.14.0.14.	COTAÇÃO	73 AMMOC	CORRIMÃO DUPLO EM DUAS ALTURAS, FIXADO EM PAREDE, COM PROLONGAMENTO ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO	M	51,00	266,00	BDI 1	329,18	16.788,18	RA
1.14.0.15.	AMMOC	261	LAUDOS PARA ENCAMINHAMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CATARINA, SEGUINDO NORMAS TÉCNICAS (PODENDO SER: ESTANQUEIDADE DO GÁS, ILUMINAÇÃO, SONORIDADE, ETC) INCLUSO ART EM VERSÃO DIGITAL CONFORME CBMSC	UN	1,00	863,59	BDI 1	1.068,69	1.068,69	RA
1.15.			<b>ESPERA ELEVADOR</b>					-	<b>934,52</b>	
1.15.0.1.	SINAPI	95726	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	M	15,00	15,04	BDI 1	18,61	279,15	RA
1.15.0.2.	SINAPI-I	937	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	60,00	7,95	BDI 1	9,84	590,40	RA
1.15.0.3.	SINAPI-I	7525	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA	UN	1,00	47,71	BDI 1	59,04	59,04	RA
1.15.0.4.	SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EXTERNA PARA TOMADA DE ELEVADOR	UN	1,00	4,79	BDI 1	5,93	5,93	RA
1.16.			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>5.692,43</b>	
1.16.0.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	1.495,63	1,50	BDI 1	1,86	2.781,87	RA
1.16.0.2.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE SOTÃO COM ASPIRADOR DE PÓ	M2	632,73	3,72	BDI 1	4,60	2.910,56	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBICARÉ/SC

Local

sexta-feira, 14 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

ART/RRT: 8687722-8