

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF IBICARÉ/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL									340.938,37	
1.			BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL					-	158.812,14	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.357,08	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	2,50	237,50	BDI 1	289,75	724,38	RA
1.1.0.2.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM	MXMES	10,00	38,95	BDI 1	47,52	475,20	RA
1.1.0.3.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE □	M	5,00	25,82	BDI 1	31,50	157,50	RA
1.2.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	2.111,47	
1.2.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	132,73	3,70	BDI 1	4,51	598,61	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL	M3	6,39	58,35	BDI 1	71,19	454,90	RA
1.2.0.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	10,44	25,69	BDI 1	31,34	327,19	RA
1.2.0.4.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	14,21	9,95	BDI 1	12,14	172,51	RA
1.2.0.5.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	13,55	5,42	BDI 1	6,61	89,57	RA
1.2.0.6.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	135,46	2,84	BDI 1	3,46	468,69	RA
1.3.			COBERTURA					-	32.052,41	
1.3.0.1.	SINAPI	94216	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA COR AMADEIRADO, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PINTURA NAS DUAS FACES (VERIFICAR COR COM A FISCALIZAÇÃO), NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM - COR DEVERÁ SER APROVADA NO RECEBIMENTO. ÁREA PREVE TRANSPASSE. FIXAÇÃO COM PARAFUSO PARA TELHA TERMOACÚSTICA E ESTRUTURA METÁLICA	M2	132,73	172,48	BDI 1	210,43	27.930,37	RA
1.3.0.2.	AMMOC	150	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50CM, INCLUSO IÇAMENTO	M	3,55	59,95	BDI 1	73,14	259,65	RA
1.3.0.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E PINTURA NA COR DA TELHA	M	25,10	58,92	BDI 1	71,88	1.804,19	RA
1.3.0.4.	SINAPI	91790	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	M	15,00	50,07	BDI 1	61,09	916,35	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF IBICARÉ/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL									340.938,37	
1.3.0.5.	SINAPI-I	7243	FECHAMENTO DE LATERAIS, COM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM, INCLUSO INSTALAÇÃO	M2	10,04	42,19	BDI 1	51,47	516,76	RA
1.3.0.6.	SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA EXECUTADA EM FÁBRICA	M2	20,08	25,52	BDI 1	31,13	625,09	RA
1.4.			FECHAMENTOS					-	4.830,23	
1.4.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	18,46	87,69	BDI 1	106,98	1.974,85	RA
1.4.0.2.	AMMOC	155	REVESTIMENTO COM TIJOLO REFRAATÓRIO PARA CHURRASQUEIRA COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO REFRAATÓRIO, DE ALTA RESISTENCIA TÉRMICA	M2	11,00	212,77	BDI 1	259,58	2.855,38	RA
1.5.			REVESTIMENTOS PAREDES					-	25.429,37	
1.5.1.			REVESTIMENTO EM TETO					-	3.952,00	
1.5.1.1.	SINAPI	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.	M2	41,25	7,70	BDI 1	9,39	387,34	RA
1.5.1.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE EM TETO, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, EM TETO, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M2	66,27	44,09	BDI 1	53,79	3.564,66	RA
1.5.2.			REVESTIMENTO INTERNO					-	8.419,48	
1.5.2.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO EM BANHEIROS E COZINHA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	70,64	69,54	BDI 1	84,84	5.993,10	RA
1.5.2.2.	AMMOC	370	REVESTIMENTO DE CHURRASQUEIRA COM PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM, COM REJUNTE EM ARGAMASSA NA COR DA PEDRA	M2	6,30	315,69	BDI 1	385,14	2.426,38	RA
1.5.3.			REVESTIMENTO EXTERNO					-	13.057,89	
1.5.3.1.	SINAPI	104226	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME.	M2	135,61	78,93	BDI 1	96,29	13.057,89	RA
1.6.			PINTURA BAR					-	9.109,42	
1.6.1.			PINTURA INTERNA					-	4.386,13	
1.6.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	201,85	1,95	BDI 1	2,38	480,40	RA
1.6.1.2.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA PARA CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES, FUSOS E ÁREAS DANIFICADAS - INCLUSO LIXAMENTO	M2	20,19	21,06	BDI 1	25,69	518,68	RA
1.6.1.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE	M2	201,85	3,63	BDI 1	4,43	894,20	RA
1.6.1.4.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	201,85	10,12	BDI 1	12,35	2.492,85	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF IBICARÉ/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL									340.938,37	
1.6.2.			PINTURA EXTERNA					-	4.723,29	
1.6.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	135,61	1,95	BDI 1	2,38	322,75	RA
1.6.2.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE	M2	135,61	3,63	BDI 1	4,43	600,75	RA
1.6.2.3.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS CORES, INCLUSO PILARES DO FUNDOS	M2	135,61	22,97	BDI 1	28,02	3.799,79	RA
1.7.			PINTURA EXTERNA VESTIÁRIO					-	3.030,21	
1.7.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	87,00	1,95	BDI 1	2,38	207,06	RA
1.7.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE	M2	87,00	3,63	BDI 1	4,43	385,41	RA
1.7.0.3.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS CORES, INCLUSO PILARES DO FUNDOS	M2	87,00	22,97	BDI 1	28,02	2.437,74	RA
1.8.			PAVIMENTAÇÃO					-	11.696,83	
1.8.0.1.	SINAPI	102488	LIXAMENTO PISO DE CONCRETO E LIMPEZA	M2	108,57	3,82	BDI 1	4,66	505,94	RA
1.8.0.2.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	108,57	60,77	BDI 1	74,14	8.049,38	RA
1.8.0.3.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA COM ARGAMASSA ESPECÍFICA PISO SOBRE PISO	M2	23,31	102,21	BDI 1	124,70	2.906,76	RA
1.8.0.4.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM.	M	27,17	7,08	BDI 1	8,64	234,75	RA
1.9.			FORRO PVC					-	5.650,59	
1.9.0.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, E= 10MM, ANTI CHAMAS, FIXADO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA REBAIXO DE FORRO EM BANHEIROS.	M2	67,32	64,94	BDI 1	79,23	5.333,76	RA
1.9.0.2.	AMMOC	312	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PVC INCLUSO INSTALAÇÃO E CONEXÕES	M	32,90	7,89	BDI 1	9,63	316,83	RA
1.10.			ESQUADRIAS					-	41.253,37	
1.10.1.			PORTAS E JANELAS					-	26.622,44	
1.10.1.1.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS	M	4,53	81,67	BDI 1	99,64	451,37	RA
1.10.1.2.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS	M	3,63	61,29	BDI 1	74,77	271,42	RA
1.10.1.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,98	666,42	BDI 1	813,03	4.048,89	RA
1.10.1.4.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. DISPOSITIVO DE ABERTURA ATEDENDO A NBR 9050. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	27,92	398,71	BDI 1	486,43	13.581,13	RA
1.10.1.5.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR EXTERNA TIPO LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,46	876,31	BDI 1	1.069,10	5.837,29	RA
1.10.1.6.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	4,20	111,16	BDI 1	135,62	569,60	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF IBICARÉ/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL									340.938,37	
1.10.1.7.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	9,65	158,22	BDI 1	193,03	1.862,74	RA
1.10.2.			PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS					-	14.630,93	
1.10.2.1.	SINAPI-I	37518	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO)	M2	17,52	479,36	BDI 1	584,82	10.246,05	RA
1.10.2.2.	Cotação	91 AMMOC	MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO PARA PORTÃO - 1/2 CV - 220V	UN	2,00	1.158,72	BDI 1	1.413,64	2.827,28	RA
1.10.2.3.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	29,87	BDI 1	36,44	874,56	RA
1.10.2.4.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	23,33	BDI 1	28,46	683,04	RA
1.11.			LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS					-	2.635,59	
1.11.1.			SANITÁRIOS PCD					-	2.635,59	
1.11.1.1.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, ATENDENDO ACESSIBILIDADE (NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	146,51	BDI 1	178,74	178,74	RA
1.11.1.2.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA COM ALAVANCA PARA BANHEIRO PCD, PARA LAVATORIO, ATENDENDO ACESSIBILIDADE (NBR 9050)	UN	1,00	166,23	BDI 1	202,80	202,80	RA
1.11.1.3.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	498,61	BDI 1	608,30	608,30	RA
1.11.1.4.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	200,36	BDI 1	244,44	244,44	RA
1.11.1.5.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	187,90	BDI 1	229,24	229,24	RA
1.11.1.6.	COTAÇÃO	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	1,00	146,73	BDI 1	179,01	179,01	RA
1.11.1.7.	COTAÇÃO	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM ACIONADOR E INSTALAÇÃO	UN	1,00	315,39	BDI 1	384,78	384,78	RA
1.11.1.8.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	44,95	BDI 1	54,84	54,84	RA
1.11.1.9.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	44,95	BDI 1	54,84	54,84	RA
1.11.1.10.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	43,18	BDI 1	52,68	52,68	RA
1.11.1.11.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	25,10	BDI 1	30,62	30,62	RA
1.11.1.12.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,00	340,41	BDI 1	415,30	415,30	RA
1.12.			COZINHA					-	4.296,49	
1.12.0.1.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	784,99	BDI 1	957,69	957,69	RA
1.12.0.2.	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA PARA COOKTOP, ESP. 2 CM, POLIDO, INCLUSO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,75	656,98	BDI 1	801,52	601,14	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF IBICARÉ/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL									340.938,37	
1.12.0.3.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	245,96	BDI 1	300,07	300,07	RA
1.12.0.4.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	98,98	BDI 1	120,76	120,76	RA
1.12.0.5.	COTAÇÃO	159 AMMOC	FOGÃO COOKTOP ELÉTRICO, COM MESA VITROCERÂMICA- 04 QUEIMADORES ELÉTRICOS - 6000W	UN	1,00	1.899,04	BDI 1	2.316,83	2.316,83	RA
1.13.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	1.575,07	
1.13.0.1.	SINAPI-I	34637	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	229,51	BDI 1	280,00	280,00	RA
1.13.0.2.	SINAPI	89987	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	89,76	BDI 1	109,51	328,53	RA
1.13.0.3.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	30,52	BDI 1	37,23	111,69	RA
1.13.0.4.	SINAPI	91785	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	15,00	46,71	BDI 1	56,99	854,85	RA
1.14.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	2.200,82	
1.14.0.1.	SINAPI	91792	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	2,50	79,68	BDI 1	97,21	243,03	RA
1.14.0.2.	SINAPI	91793	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	5,50	93,64	BDI 1	114,24	628,32	RA
1.14.0.3.	SINAPI	91795	INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES	M	10,00	68,31	BDI 1	83,34	833,40	RA
1.14.0.4.	SINAPI-I	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	1,00	360,91	BDI 1	440,31	440,31	RA
1.14.0.5.	SINAPI-I	5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	2,00	22,85	BDI 1	27,88	55,76	RA
1.15.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	9.827,98	
1.15.1.			MEDIÇÕES E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO					-	496,03	
1.15.1.1.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	88,50	BDI 1	107,97	107,97	RA
1.15.1.2.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	51,03	BDI 1	62,26	249,04	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF IBICARÉ/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL									340.938,37	
1.15.1.3.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	55,27	BDI 1	67,43	67,43	RA
1.15.1.4.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	58,68	BDI 1	71,59	71,59	RA
1.15.2.			ELETRODUTO					-	2.621,41	
1.15.2.1.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	90,80	19,13	BDI 1	23,34	2.119,27	RA
1.15.2.2.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,30	10,21	BDI 1	12,46	502,14	RA
1.15.3.			CABOS E REDE					-	2.939,56	
1.15.3.1.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	40,00	17,25	BDI 1	21,05	842,00	RA
1.15.3.2.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,81	10,45	BDI 1	12,75	278,08	RA
1.15.3.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,80	6,95	BDI 1	8,48	396,86	RA
1.15.3.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	114,72	4,52	BDI 1	5,51	632,11	RA
1.15.3.5.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	206,40	3,14	BDI 1	3,83	790,51	RA
1.15.4.			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS					-	1.664,35	
1.15.4.1.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	62,04	BDI 1	75,69	529,83	RA
1.15.4.2.	SINAPI	92000	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00	33,81	BDI 1	41,25	577,50	RA
1.15.4.3.	SINAPI	92008	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	52,07	BDI 1	63,53	254,12	RA
1.15.4.4.	SINAPI	92009	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	56,40	BDI 1	68,81	137,62	RA
1.15.4.5.	SINAPI	91997	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	40,38	BDI 1	49,26	49,26	RA
1.15.4.6.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	47,55	BDI 1	58,01	116,02	RA
1.15.5.			LUMINÁRIA					-	2.106,63	
1.15.5.1.	AMMOC	202	LUMINARIA TUBULAR TIPO SLIM, LED DE 32W, DE SOBREPOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	113,02	BDI 1	137,88	2.068,20	RA
1.15.5.2.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	31,50	BDI 1	38,43	38,43	RA
1.16.			PREVENTIVO DE INCÊNDIO					-	453,03	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF IBICARÉ/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL									340.938,37	
1.16.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	177,12	BDI 1	216,09	216,09	RA
1.16.0.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	18,75	BDI 1	22,88	91,52	RA
1.16.0.3.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	38,79	BDI 1	47,32	94,64	RA
1.16.0.4.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	20,81	BDI 1	25,39	50,78	RA
1.17.			LIMPEZA DA OBRA					-	1.302,18	
1.17.0.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	148,82	7,17	BDI 1	8,75	1.302,18	RA
2.			ARQUIBANCADA					-	27.940,55	
2.1.			PINTURAS					-	19.216,02	
2.1.1.			PINTURA PAREDES					-	10.870,09	
2.1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	312,09	1,95	BDI 1	2,38	742,77	RA
2.1.1.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	312,09	3,63	BDI 1	4,43	1.382,56	RA
2.1.1.3.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.	M2	312,09	22,97	BDI 1	28,02	8.744,76	RA
2.1.2.			PINTURA PISO					-	8.345,93	
2.1.2.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.	M2	187,81	3,82	BDI 1	4,66	875,19	RA
2.1.2.2.	SINAPI	87399	ARGAMASSA PARA CORREÇÃO DE PISO E REGULARIZAÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES, PREPARO MANUAL.	M3	1,41	1.764,14	BDI 1	2.152,25	3.034,67	RA
2.1.2.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	187,81	19,36	BDI 1	23,62	4.436,07	RA
2.2.			PINTURA COBERTURA METÁLICA					-	8.724,53	
2.2.0.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	M2	81,53	10,56	BDI 1	12,88	1.050,11	RA
2.2.0.2.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M2	81,53	25,37	BDI 1	30,95	2.523,35	RA
2.2.0.3.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M2	81,53	51,79	BDI 1	63,18	5.151,07	RA
3.			ALAMBRADO					-	154.185,68	
3.1.			REFORMA ALAMBRADO					-	153.727,42	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF IBICARÉ/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL									340.938,37	
3.1.0.1.	SINAPI	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.202,00	10,02	BDI 1	12,22	14.688,44	RA
3.1.0.2.	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	340,00	9,94	BDI 1	12,13	4.124,20	RA
3.1.0.3.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M3	12,02	9,14	BDI 1	11,15	134,02	RA
3.1.0.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M3XKM	102,00	2,84	BDI 1	3,46	352,92	RA
3.1.0.5.	AMMOC	402	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 1,0M DE SOLO, TRAVAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM ALAMBRADO	UN	15,00	2.310,69	BDI 1	2.819,04	42.285,60	RA
3.1.0.6.	AMMOC	376	VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES: 0,15 X 0,30M, INCLUSO FORMAS, ARMAÇÃO 8MM E CONCRETAGEM COM CONCRETO 30FCK - EXECUTADA	M	340,00	93,81	BDI 1	114,45	38.913,00	RA
3.1.0.7.	AMMOC	363	INSTALAÇÃO DE TELA DE NAYLON NAVAL, RESISTENTE AO TEMPO, 4MM, MALHA 10CM X 10CM, INCLUSO ESTRUTURA EM CABOS DE AÇO	M2	2.040,00	17,73	BDI 1	21,63	44.125,20	RA
3.1.0.8.	AMMOC	140	PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA EXAGONAL DUPLA TORÇÃO, /X40CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4MM	M2	9,45	789,66	BDI 1	963,39	9.104,04	RA
3.2.			LIMPEZA DA OBRA					-	458,26	
3.2.0.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	187,81	2,00	BDI 1	2,44	458,26	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF IBICARÉ/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
BAR E VESTIÁRIOS CAMPO MUNICIPAL									340.938,37

IBICARÉ/SC

Local

terça-feira, 6 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: ANA JÚLIA UNGERICHT

CREA/CAU: 105.295-8

ART/RRT: 0

RECURSO
↓