

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 22,56%	<b>BDI 2</b> 25,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC</b>									<b>220.279,53</b>	
<b>1.</b>			<b>REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL</b>						<b>220.279,53</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						<b>735,36</b>	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	3,00	200,00	BDI 1	245,12	735,36	RA
<b>1.2.</b>			<b>REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>						<b>5.697,48</b>	
1.2.0.1.	SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL	UN	7,00	86,88	BDI 1	106,48	745,36	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL	M2	138,00	7,97	BDI 1	9,77	1.348,26	RA
1.2.0.3.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL	M2	138,00	3,70	BDI 1	4,53	625,14	RA
1.2.0.4.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE FORMA MANUAL	M2	125,88	1,97	BDI 1	2,41	303,37	RA
1.2.0.5.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO/PAREDE DE FORMA MANUAL	M2	32,46	23,69	BDI 1	29,03	942,31	RA
1.2.0.6.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE PISO E FLOREIRA FRONTAL DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE	M3	1,80	81,69	BDI 1	100,12	180,22	RA
1.2.0.7.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL	M3	0,86	58,35	BDI 1	71,51	61,50	RA
1.2.0.8.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	24,09	5,71	BDI 1	7,00	168,63	RA
1.2.0.9.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M3XKM	361,39	2,99	BDI 1	3,66	1.322,69	RA
<b>1.3.</b>			<b>COBERTURA</b>						<b>57.851,38</b>	
1.3.0.1.	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	5,00	2.618,79	BDI 1	3.209,59	16.047,95	RA
1.3.0.2.	SINAPI	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 1,5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	5,00	550,40	BDI 1	674,57	3.372,85	RA
1.3.0.3.	AMMOC	176	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - PERFIL U SIMPLES	M2	150,91	52,22	BDI 1	64,00	9.658,24	RA
1.3.0.4.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	150,91	42,71	BDI 1	52,35	7.900,14	RA
1.3.0.5.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	10,80	72,68	BDI 1	89,08	962,06	RA
1.3.0.6.	DEINFRA	42751	TESTEIRA DE MADEIRA PINTADA, 17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34,40	18,03	BDI 1	22,10	760,24	RA
1.3.0.7.	AMMOC	344	ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE ACM COM PERFIS EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO INSTALAÇÃO	M2	29,05	39,67	BDI 1	48,62	1.412,41	RA
1.3.0.8.	AMMOC	271	REVESTIMENTO EM FACHADA COM PLACAS DE ACM, E= 4MM, INCLUSO FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	29,05	443,25	BDI 1	543,25	15.781,41	RA
1.3.0.9.	COTAÇÃO	216 AMMOC	LETRA EM CAIXA ALTA, COM MATERIAL ACM ESP 5CM E ALTURA DE 25CM INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	57,00	BDI 1	69,86	1.956,08	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 22,56%	<b>BDI 2</b> 25,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DE IBICARÉ/SC</b>									<b>220.279,53</b>	
<b>1.4.</b>			<b>DISPOSITIVOS PLUVIAIS</b>					-	<b>9.296,40</b>	
1.4.0.1.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	30,49	58,92	BDI 1	72,21	2.201,68	RA
1.4.0.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	24,60	48,49	BDI 1	59,43	1.461,98	RA
1.4.0.3.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	24,60	39,24	BDI 1	48,09	1.183,01	RA
1.4.0.4.	AMMOC	390	ENVELOPAMENTO INTERNO DE PLATIBANDA COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, CONECTADA A RUFO/CALHA E PINGADEIRA, COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 24- INCLUSO FIXAÇÃO	M2	15,95	95,05	BDI 1	116,49	1.858,02	RA
1.4.0.5.	SINAPI	91790	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	33,60	50,07	BDI 1	61,37	2.062,03	RA
1.4.0.6.	DEINFRA	43030	CAIXA DE INSPECAO 60X60X60 CM EM ALVENARIA REBOCADA COM TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	216,09	BDI 1	264,84	529,68	RA
<b>1.5.</b>			<b>FORRO</b>					-	<b>11.909,08</b>	
1.5.0.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, E=10MM, ANTICHAMAS, FIXADO COM PARAFUSO, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO	M2	125,88	64,94	BDI 1	79,59	10.018,79	RA
1.5.0.2.	AMMOC	312	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PVC INCLUSO INSTALAÇÃO E CONEXÕES	M	195,48	7,89	BDI 1	9,67	1.890,29	RA
<b>1.6.</b>			<b>FECHAMENTOS, REPAROS E REVESTIMENTOS</b>					-	<b>20.194,87</b>	
1.6.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, PARA FECHAMENTO LATERAL (DEPÓSITO, APOIO E ARQUIVO MORTO), OITÃO DOS FUNDOS E PAREDE DE BANHEIRO	M2	30,21	87,69	BDI 1	107,47	3.246,67	RA
1.6.0.2.	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE *15* CM PARA FINALIZAÇÃO DE PAREDE E OITÃO	M	23,00	57,26	BDI 1	70,18	1.614,14	RA
1.6.0.3.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	1,50	68,20	BDI 1	83,59	125,39	RA
1.6.0.4.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	60,42	4,70	BDI 1	5,76	348,02	RA
1.6.0.5.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM	M2	60,42	44,09	BDI 1	54,04	3.265,10	RA
1.6.0.6.	AMMOC	400	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE PVC LISO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM VÃOS.	M2	20,30	153,36	BDI 1	187,96	3.815,59	RA
1.6.0.7.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS DE BANHEIROS E COZINHA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA RETIFICADAS, DE DIMENSÕES 33X45 CM	M2	78,43	69,54	BDI 1	85,23	6.684,59	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 22,56%	<b>BDI 2</b> 25,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC</b>										<b>220.279,53</b>
1.6.0.8.	SEINFRA	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	M	30,00	19,10	BDI 1	23,41	702,30	RA
1.6.0.9.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA, PARA REVESTIMENTO NOS LOCAIS DA TRINCA, SEM CAL E COM ACABAMENTO UNIFORME	M3	0,30	1.069,06	BDI 1	1.310,24	393,07	RA
<b>1.7.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>12.824,84</b>	
<b>1.7.1.</b>			<b>INTERNA</b>					-	<b>8.138,86</b>	
1.7.1.1.	SEINFRA	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	293,61	7,01	BDI 1	8,59	2.522,11	RA
1.7.1.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	M2	293,61	3,63	BDI 1	4,45	1.306,56	RA
1.7.1.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	293,61	11,98	BDI 1	14,68	4.310,19	RA
<b>1.7.2.</b>			<b>EXTERNA</b>					-	<b>4.260,17</b>	
1.7.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	163,35	3,63	BDI 1	4,45	726,91	RA
1.7.2.2.	SINAPI	88426	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAINEL DE FACHADA, DUAS CORES.	M2	163,35	17,65	BDI 1	21,63	3.533,26	RA
<b>1.7.3.</b>			<b>TETO - CELA E DEPÓSITO</b>					-	<b>198,31</b>	
1.7.3.1.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO	M2	8,50	4,63	BDI 1	5,67	48,20	RA
1.7.3.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	8,50	14,41	BDI 1	17,66	150,11	RA
<b>1.7.4.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>227,50</b>	
1.7.4.1.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE GRADES DE JANELAS E PORTAS	M2	7,17	25,89	BDI 1	31,73	227,50	RA
<b>1.8.</b>			<b>PAVIMENTAÇÕES</b>					-	<b>14.249,22</b>	
1.8.0.1.	SINAPI	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM APLICADO NO ARQUIVO MORTO/APOIO/DEPÓSITO	M2	33,77	23,28	BDI 1	28,53	963,46	RA
1.8.0.2.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 45X45 CM, DO TIPO PISO SOBRE PISO	M2	96,98	102,21	BDI 1	125,27	12.148,68	RA
1.8.0.3.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM	M	131,00	7,08	BDI 1	8,68	1.137,08	RA
<b>1.9.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>14.237,06</b>	
1.9.0.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM- AR PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, COM COMANDO DE ABERTURA ATENDENDO A NBR 9050. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,81	666,42	BDI 1	816,76	661,58	RA
1.9.0.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR- 90X210 CM - TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	9,45	876,31	BDI 1	1.074,01	10.149,39	RA
1.9.0.3.	SINAPI	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	3,00	931,81	BDI 1	1.142,03	3.426,09	RA

RECURSO

↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 22,56%	<b>BDI 2</b> 25,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC</b>									<b>220.279,53</b>	
<b>1.10.</b>			<b>APARELHOS SANITÁRIOS</b>					-	<b>6.362,52</b>	
1.10.0.1.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	374,59	BDI 1	459,10	459,10	RA
1.10.0.2.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	262,52	BDI 1	321,74	321,74	RA
1.10.0.3.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	498,61	BDI 1	611,10	611,10	RA
1.10.0.4.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	43,61	BDI 1	53,45	53,45	RA
1.10.0.5.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	44,95	BDI 1	55,09	55,09	RA
1.10.0.6.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	44,95	BDI 1	55,09	55,09	RA
1.10.0.7.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	54,91	BDI 1	67,30	67,30	RA
1.10.0.8.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,04	340,41	BDI 1	417,21	433,90	RA
1.10.0.9.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO ACESSÍVEL, ATENDENDO A NBR 9050/2020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	146,51	BDI 1	179,56	179,56	RA
1.10.0.10.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA DE PRESSÃO COM ACIONAMENTO EM LAVANCA PARA PCD, ATENDENDO A NORMA 9050/2020	UN	1,00	166,23	BDI 1	203,73	203,73	RA
1.10.0.11.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	714,12	BDI 1	875,23	875,23	RA
1.10.0.12.	COTAÇÃO	201 AMMOC	CAIXA ACOPLADA PARA BACIA SANITÁRIA COM ACIONAMENTO PADRÃO PCD FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	529,15	BDI 1	648,53	648,53	RA
1.10.0.13.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	43,61	BDI 1	53,45	53,45	RA
1.10.0.14.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	200,36	BDI 1	245,56	491,12	RA
1.10.0.15.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	187,90	BDI 1	230,29	230,29	RA
1.10.0.16.	COTAÇÃO	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	3,00	146,73	BDI 1	179,83	539,49	RA
1.10.0.17.	COTAÇÃO	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM ACIONADOR E INSTALAÇÃO	UN	1,00	315,39	BDI 1	386,54	386,54	RA
1.10.0.18.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	44,95	BDI 1	55,09	55,09	RA
1.10.0.19.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	44,95	BDI 1	55,09	55,09	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 22,56%	<b>BDI 2</b> 25,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC</b>									<b>220.279,53</b>	
1.10.0.20.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	54,91	BDI 1	67,30	67,30	RA
1.10.0.21.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	25,10	BDI 1	30,76	30,76	RA
1.10.0.22.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,04	340,41	BDI 1	417,21	433,90	RA
1.10.0.23.	SEINFRA	C2023	PRATELEIRA INSTALADA CONFORME NBR 9050 - 25X50CM	M2	0,13	349,41	BDI 1	428,24	55,67	RA
<b>1.11.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					-	<b>4.103,85</b>	
1.11.0.1.	SINAPI	104673	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO	UN	2,00	868,78	BDI 1	1.064,78	2.129,56	RA
1.11.0.2.	SINAPI	104677	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES	UN	2,00	469,53	BDI 1	575,46	1.150,92	RA
1.11.0.3.	SINAPI	104661	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES, EMBUTIDAS COM RASGO.	UN	1,00	520,57	BDI 1	638,01	638,01	RA
1.11.0.4.	SINAPI	104678	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	UN	1,00	151,24	BDI 1	185,36	185,36	RA
<b>1.12.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>20.194,08</b>	
<b>1.12.1.</b>			<b>ENTRADA DE ENERGIA</b>					-	<b>3.484,00</b>	
1.12.1.1.	SINAPI	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A E ASSENTAMENTO DE POSTE	UN	1,00	1.745,44	BDI 1	2.139,21	2.139,21	RA
1.12.1.2.	SINAPI-I	5033	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,00	1.097,25	BDI 1	1.344,79	1.344,79	RA
<b>1.12.2.</b>			<b>DISJUNTORES</b>					-	<b>243,74</b>	
1.12.2.1.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	70,35	BDI 1	86,22	86,22	RA
1.12.2.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,87	BDI 1	13,32	39,96	RA
1.12.2.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	11,60	BDI 1	14,22	99,54	RA
1.12.2.4.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,70	BDI 1	18,02	18,02	RA
<b>1.12.3.</b>			<b>ELETRODUTOS</b>					-	<b>4.712,95</b>	
1.12.3.1.	SINAPI	95814	CONDULETE DE PVC, 5 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	52,00	23,09	BDI 1	28,30	1.471,60	RA
1.12.3.2.	SINAPI	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3,34	35,55	BDI 1	43,57	145,52	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 22,56%	<b>BDI 2</b> 25,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC</b>									<b>220.279,53</b>	
1.12.3.3.	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	94,20	10,02	BDI 1	12,28	1.156,78	RA
1.12.3.4.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	155,00	10,21	BDI 1	12,51	1.939,05	RA
<b>1.12.4.</b>			<b>CABOS</b>					-	<b>4.731,43</b>	
1.12.4.1.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	65,00	10,60	BDI 1	12,99	844,35	RA
1.12.4.2.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,30	9,69	BDI 1	11,88	431,24	RA
1.12.4.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	486,80	4,52	BDI 1	5,54	2.696,87	RA
1.12.4.4.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	142,90	3,14	BDI 1	3,85	550,17	RA
1.12.4.5.	SINAPI-I	39257	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 PARA REFLETORES EXTERNOS	M	30,00	5,68	BDI 1	6,96	208,80	RA
<b>1.12.5.</b>			<b>DISPOSITIVOS ELETRICOS</b>					-	<b>3.047,30</b>	
1.12.5.1.	SINAPI	92000	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	33,81	BDI 1	41,44	621,60	RA
1.12.5.2.	SINAPI	92008	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,00	52,07	BDI 1	63,82	1.659,32	RA
1.12.5.3.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	54,94	BDI 1	67,33	538,64	RA
1.12.5.4.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	65,86	BDI 1	80,72	80,72	RA
1.12.5.5.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	49,08	BDI 1	60,15	60,15	RA
1.12.5.6.	SINAPI	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	70,88	BDI 1	86,87	86,87	RA
<b>1.12.6.</b>			<b>LUMINÁRIAS</b>					-	<b>1.388,81</b>	
1.12.6.1.	AMMOC	347	LUMINÁRIA DE LED, SOPREPOR TIPO SLIM, 36W , 6500K, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	78,66	BDI 1	96,41	964,10	RA
1.12.6.2.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	11,00	31,50	BDI 1	38,61	424,71	RA
<b>1.12.7.</b>			<b>REDE LÓGICA</b>					-	<b>2.585,85</b>	
1.12.7.1.	AMMOC	30	PONTO DE REDE LÓGICA, INCLUSO ELETRODUTO, CABEAMENTO DE REDE E TOMADA DE REDE RJ45	UN	5,00	421,97	BDI 1	517,17	2.585,85	RA
<b>1.13.</b>			<b>PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO</b>					-	<b>4.488,57</b>	

RECURSO

↓



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 22,56%	<b>BDI 2</b> 25,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC</b>									<b>220.279,53</b>	
1.13.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	177,12	BDI 1	217,08	434,16	RA
1.13.0.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	18,75	BDI 1	22,98	137,88	RA
1.13.0.3.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	38,79	BDI 1	47,54	47,54	RA
1.13.0.4.	AMMOC	261	LAUDOS PARA ENCAMINHAMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CATARINA, SEGUINDO NORMAS TÉCNICAS (PODENDO SER: ESTANQUEIDADE DO GÁS, ILUMINAÇÃO, SONORIDADE, ETC) INCLUSO ART EM VERSÃO DIGITAL CONFORME CBMSC	UN	1,00	863,59	BDI 1	1.058,42	1.058,42	RA
1.13.0.5.	COTAÇÃO	159 AMMOC	FOGÃO COOKTOP ELÉTRICO, COM MESA VITROCERÂMICA- 04 QUEIMADORES ELÉTRICOS - 6000W	UN	1,00	1.899,04	BDI 1	2.327,46	2.327,46	RA
1.13.0.6.	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO, INCLUSO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,60	656,98	BDI 1	805,19	483,11	RA
<b>1.14.</b>			<b>EXTERNO</b>					-	<b>13.929,97</b>	
1.14.0.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA DRENAGEM COM MINI-ESCAVADEIRA	M3	10,60	48,34	BDI 1	59,25	628,05	RA
1.14.0.2.	AMMOC	BL02	BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 2	UND	2,00	2.722,32	BDI 1	3.336,48	6.672,96	RA
1.14.0.3.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	17,00	156,31	BDI 1	191,57	3.256,69	RA
1.14.0.4.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA Q-196	M2	14,09	88,33	BDI 1	108,26	1.525,38	RA
1.14.0.5.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	14,09	40,18	BDI 1	49,24	693,79	RA
1.14.0.6.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA PARA CALÇADAS LATERAIS EXISTENTES	M2	20,70	3,82	BDI 1	4,68	96,88	RA
1.14.0.7.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR EM TODO PISO EXTERNO	M2	34,79	24,77	BDI 1	30,36	1.056,22	RA
<b>1.15.</b>			<b>MÓVEIS GRANITO</b>					-	<b>10.721,52</b>	
1.15.0.1.	AMMOC	399	MESA/BANCADA/ESTANTE EM GRANITO DA ESCOLHA DA FISCALIZAÇÃO, ESPESSURA DE 2,5 CM, INCLUSO ÁREA DE RODABANCAS, BUCHA, MASSA E REJUNTE - INSTALADA	M2	12,00	729,00	BDI 1	893,46	10.721,52	RA
<b>1.16.</b>			<b>FLOREIRAS</b>					-	<b>13.138,96</b>	
1.16.0.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	9,15	100,18	BDI 1	122,78	1.123,44	RA
1.16.0.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	18,30	4,70	BDI 1	5,76	105,41	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICARÉ/SC	<b>BDI 1</b> 22,56%	<b>BDI 2</b> 25,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC</b>									<b>220.279,53</b>	
1.16.0.3.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM	M2	18,30	44,09	BDI 1	54,04	988,93	RA
1.16.0.4.	AMMOC	367	REVESTIMENTO COM PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM, COM REJUNTE EM ARGAMASSA NA COR DA PEDRA EM FLOREIRAS	M2	9,15	236,69	BDI 1	290,09	2.654,32	RA
1.16.0.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PARTE INTERNA DE FLOREIRAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	9,15	49,91	BDI 1	61,17	559,71	RA
1.16.0.6.	SEINFRA	C2534	TRANSPORTE DE TERRA FÉRTIL.P/PLANTIO DE HERBÁCEAS/ÁRVORES ORNAMENTAIS	M3	20,00	6,43	BDI 1	7,88	157,60	RA
1.16.0.7.	SINAPI-I	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	105,00	28,73	BDI 1	35,21	3.697,05	RA
1.16.0.8.	COTAÇÃO	226 AMMOC	LÍRIO ASIÁTICO COM ALTURA DE 60 A 100 CM	UN	250,00	12,57	BDI 1	15,41	3.852,50	RA
1.17.			<b>LIMPEZA FINAL</b>					-	<b>344,37</b>	
1.17.0.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	112,54	2,50	BDI 1	3,06	344,37	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBICARÉ/SC

Local

terça-feira, 11 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

ART/RRT: 9389414-7