

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ACESSO COBERTO CRECHE MUNICIPAL		
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ACESSO COBERTO CRECHE MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF IBICARÉ/SC		
			BDI 1 23,54%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ACESSO COBERTO CRECHE MUNICIPAL									101.192,57	
1.			ACESSO COBERTO CRECHE MUNICIPAL						101.192,57	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						1.321,58	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	2,50	200,00	BDI 1	247,08	617,70	RA
1.1.2.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE COBERTURA ACESSO PRINCIPAL	M2	8,00	26,11	BDI 1	32,26	258,08	RA
1.1.3.	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE	MXMES	6,00	34,20	BDI 1	42,25	253,50	RA
1.1.4.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"	M	6,00	25,94	BDI 1	32,05	192,30	RA
1.2.			ESTRUTURA METÁLICA						19.521,46	
1.2.1.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL PARA CHUMBAMENTO DE PILARES EM PISO EXISTENTE	M3	0,40	291,94	BDI 1	360,66	144,26	RA
1.2.2.	SINAPI	96558	CHUMBAMENTO DE PILARES METÁLICOS COM CONCRETO 30MPA	M3	0,45	775,34	BDI 1	957,86	431,04	RA
1.2.3.	AMMOC	300	PILAR METÁLICO QUADRADO, EM AÇO GALVANIZADO, COMPOSTO POR DOIS PERFIS U SOLDADOS (75X40MM), INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO- CHUMBADO EM CONCRETO	M	10,50	225,41	BDI 1	278,47	2.923,94	RA
1.2.4.	AMMOC	110	VIGA TRELIÇADA EM AÇO GALVANIZADO, H=25CM, SOLDADA, INCLUSO PINTURA, PARA REFORÇO DE ESTRUTURA	M	19,30	171,39	BDI 1	211,74	4.086,58	RA
1.2.5.	SINAPI-I	43082	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, 150MM, ABAS PARALELAS, PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE COBERTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	568,08	9,00	BDI 1	11,12	6.317,05	RA
1.2.6.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS, PERFIL U ENRIJECIDO, PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	72,00	45,48	BDI 1	56,19	4.045,68	RA
1.2.7.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA	M2	41,52	10,33	BDI 1	12,76	529,80	RA
1.2.8.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO)	M2	83,05	10,17	BDI 1	12,56	1.043,11	RA
1.3.			TELHAMENTO E PLATIBANDA						49.009,54	
1.3.1.	SINAPI	94216	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA FORRO (NA COR ESCOLHIDA PELA FISCALIZAÇÃO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PINTURA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM - COR DEVERÁ SER APROVADA NO RECEBIMENTO. ÁREA PREVE TRANSPASSE. FIXAÇÃO COM PARAFUSO PARA TELHA TERMOACÚSTICA E ESTRUTURA METÁLICA	M2	72,00	172,59	BDI 1	213,22	15.351,84	RA
1.3.2.	AMMOC	344	ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE ACM COM PERFIS EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO INSTALAÇÃO	M2	29,35	42,00	BDI 1	51,89	1.522,97	RA
1.3.3.	AMMOC	271	REVESTIMENTO EM FACHADA COM PLACAS DE ACM, E= 4MM (AMBAS AS FACES), INCLUSO FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	58,70	443,13	BDI 1	547,44	32.134,73	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ACESSO COBERTO CRECHE MUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ACESSO COBERTO CRECHE MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF IBICARÉ/SC
			BDI 1 23,54%
			BDI 2 #REF!
			BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ACESSO COBERTO CRECHE MUNICIPAL									101.192,57	
1.4.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					-	5.509,17	
1.4.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	14,00	79,32	BDI 1	97,99	1.371,86	RA
1.4.2.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33	M	25,75	38,99	BDI 1	48,17	1.240,38	RA
1.4.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,30	47,70	BDI 1	58,93	1.608,79	RA
1.4.4.	SINAPI	91790	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	15,00	55,29	BDI 1	68,31	1.024,65	RA
1.4.5.	DEINFRA	43029	CAIXA DE INSPECAO 30X30X40 CM EM ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	213,28	BDI 1	263,49	263,49	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÕES					-	13.751,05	
1.5.1.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	0,64	182,34	BDI 1	225,26	144,17	RA
1.5.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M2	12,80	75,72	BDI 1	93,54	1.197,31	RA
1.5.3.	AMMOC	362	PINTURA DE PISO COM TINTA PU (POLIURETANO), BICOMPONENTE, 02 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER	M2	168,45	49,89	BDI 1	61,63	10.381,57	RA
1.5.4.	SINAPI	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PARA PINTURA DE DESENHOS INFANTIS DEFINIDOS PELA FISCALIZAÇÃO	H	50,00	32,83	BDI 1	40,56	2.028,00	RA
1.6.			PINTURA FACHADA					-	2.524,35	
1.6.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	M2	128,14	3,72	BDI 1	4,60	589,44	RA
1.6.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, APLICADOS EM FACHADA	M2	128,14	12,22	BDI 1	15,10	1.934,91	RA
1.7.			PAISAGISMO					-	5.687,80	
1.7.1.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	30,00	36,84	BDI 1	45,51	1.365,30	RA
1.7.2.	COTAÇÃO	226 AMMOC	LÍRIO ASIÁTICO COM ALTURA DE 60 A 100 CM - PLANTADO	UN	350,00	10,00	BDI 1	12,35	4.322,50	RA
1.8.			ELÉTRICA					-	3.408,82	
1.8.1.	AMMOC	141	PONTO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO RÍGIDO E CONEXÕES DE SOBREPOR, CABO E MÃO DE OBRA	UN	10,00	160,00	BDI 1	197,66	1.976,60	RA
1.8.2.	AMMOC	347	LUMINÁRIA DE LED, SOBREPOR TIPO SLIM, 36W, 6500K, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	76,01	BDI 1	93,90	375,60	RA
1.8.3.	COTAÇÃO	107 AMMOC	REFLETOR MODULAR EM LED - 50W, COR: BRANCO FRIO, PROTEÇÃO IP166, DIMENSÕES APROXIMADAS: 19X10X6CM, VIDA ÚTIL: 50.000H, LUMINOSIDADE: ACIMA DE 8000 LÚMENS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	152,91	BDI 1	188,91	755,64	RA
1.8.4.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	104,65	BDI 1	129,28	258,56	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ACESSO COBERTO CRECHE MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ACESSO COBERTO CRECHE MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF IBICARÉ/SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ACESSO COBERTO CRECHE MUNICIPAL									101.192,57	
1.8.5.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	34,34	BDI 1	42,42	42,42	RA
1.9.			SERVIÇOS FINAIS					-	458,80	
1.9.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	74,24	5,00	BDI 1	6,18	458,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBICARÉ/SC
Local
quinta-feira, 10 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN
CREA/CAU: 166933-0
ART/RRT: 9516653-9

Assinado eletronicamente por SUELLEN KARINE CERVELIN.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://ibicare.eciga.consortocioga.gov.br/#/documento/a14056671-39d0-41a4-b3df-f6e1ef50>

Assinado eletronicamente por:

* SUELLEN KARINE CERVELIN (***.548.659-**)

em 10/10/2024 17:18:17 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Não aderente à RESOLUÇÃO CG ICP-BRASIL Nº 182/2021.

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://ibicare.eciga.consorcioeciga.gov.br/#/documento/a1405671-39d0-41a4-b3df-f6e1ef5dcafc>

